

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicach

Kod CPV : 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Obiekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicachbranża drogowa

Adres : Potulice

Kod CPV : 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Przebudowa drogi na odcinku polnym -branża drogowa

Kod CPV : 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

Inwestor : Gmina Wągrowiec

Adres : ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec

Opracował : mgr inż. Janusz Kamiński

Przebudowa drogi na odcinku polnym - branża drogowa

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicach

Obiekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicach branża drogowa

Adres : Potulice

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.02.04
2	45111200-0	Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01
3	45233320-8	Podbudowy
4	45233220-7	Nawierzchnia jezdni
5		Pobocza gruntowe: uzupełnianie

--- Koniec wydruku ---

Przebudowa drogi na odcinku polnym - branża drogowa

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicach

Objekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicach branża drogowa

Adres : Potulice

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.02.04 Kod CPV : 45111200-0			
1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D.01.02.04 0.344 = 0,344 Razem = 0,344	0,344	km
2 Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45111200-0			
2	KNR 201-0239-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m3 w gruncie kat. IV, na odkład w miejsce poboczy Numer specyfikacji : D.02.01.01 (1629 + 344 * 2 * 0.3) * 0.1 = 183,540 Razem = 183,540	183,540	m3
3 Podbudowy Kod CPV : 45233320-8			
3	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 26 cm Numer specyfikacji : D.04.01.01 1629 + 344 * 2 * 0.3 = 1 835,400 Razem = 1 835,400	1 835,400	m2
4	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-63,0 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 13 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02 1629 + 344 * 2 * 0.2 = 1 766,600 Razem = 1 766,600	1 766,600	m2
5	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 7 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02 1629 + 344 * 2 * 0.15 = 1 732,200 Razem = 1 732,200	1 732,200	m2
4 Nawierzchnia jezdni Kod CPV : 45233220-7			
6	KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej Numer specyfikacji : D.04.03.01 1629 + 344 * 2 * 0.2 = 1 766,600 Razem = 1 766,600	1 766,600	m2
7	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 1629 + 344 * 2 * 0.2 = 1 766,600 Razem = 1 766,600	1 766,600	m2
8	KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: 3 cm Numer specyfikacji : D.05.03.5a 1629 + 344 * 2 * 0.06 = 1 670,280 Razem = 1 670,280	1 670,280	m2

Przebudowa drogi na odcinku polnym - branża drogowa

4. Nawierzchnia jezdni

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
9	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej Numer specyfikacji : D.04.03.01 $1629 + 344 * 2 * 0.06 =$ Razem =	1 670,280 1 670,280 1 670,280	m2 m2 m2
10	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 $1629 + 344 * 2 * 0.06 =$ Razem =	1 670,280 1 670,280 1 670,280	m2 m2 m2
11	KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05b $1629 =$ Razem =	1 629,000 1 629,000 1 629,000	m2 m2 m2
5 Pobocza gruntowe: uzupełnianie			
12	KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa Ręczne plantowanie poboczy Numer specyfikacji : D.02.03.01 $344 * 2 * 0.75 + 50 * 0.75 =$ Razem =	553,500 553,500 553,500	m2 m2 m2
13	KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-II Numer specyfikacji : D.02.03.01 $344 * 2 * 0.75 * 0.26 + 50 * 0.75 * 0.26 =$ Razem =	143,910 143,910 143,910	m3 m3 m3

--- Koniec wydruku ---