

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkola w Pawłowie o skim

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2018-04-16

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilo	Jedn. miary
1	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkola w Pawłowie o skim Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45111291-4		
1.1	Rozbiórki Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45111300-1		
1	KNR 404-0901-04-00 IGM Warszawa Rozbranie istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej, bramy i furtki Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45111300-1 <div>55.30 + 40.60 + 53.30 + 37.70 = 186,90</div> <div>Razem = 186,90</div>	186,90	m
2	KNKR 006-0803-05-00 WACETOB Warszawa Rozbranie nawierzchni z kostki betonowej lub płyt chodnikowych ułożonych na podsypance: cementowo-piaskowej, wraz z ułożeniem na palety materiału z rozbiórki - materiał z rozbiórki przekazać Inwestorowi /anaolgia/ Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45111300-1 <div>9.00 * 3.00 = 27,00</div> <div>Razem = 27,00</div>	27,00	m2
3	kalk. własna Rozbranie obrzeży betonowych Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45111300-1 <div>9.00 * 2 = 18,00</div> <div>Razem = 18,00</div>	18,00	m
4	kalk. własna Wywóz i utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórki Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45111300-1 <div>27.00 * 0.05 + 18.00 * 0.30 * 0.06 = 1,67</div> <div>Razem = 1,67</div>	1,67	m3
1.2	Utwardzenie terenu Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1		
5	KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 pow. kostki: 735.00 = 735,00 pow. kostki a urowej: 158.00 = 158,00 <div>Razem = 893,00</div>	893,00	m2
6	KNR 201-0126-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 pow. kostki: 735.00 = 735,00 pow. kostki a urowej: 158.00 = 158,00 <div>Razem = 893,00</div>	893,00	m2
7	KNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 pow. kostki: 735.00 = 735,00 pow. kostki a urowej: 158.00 = 158,00	893,00	m2

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkola w Pawłowie o składowym
1. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkola w Pawłowie o składowym
1.2. Utwardzenie terenu

Data: 2018-04-16

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilo.	Jedn. miary
	Razem =	893,00	m2
8	KNNR 1 0208-02 Transport ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odleglo 6 km Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 893.00 * 0.55 = 491,15 Razem =	491,15	m3
9	KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zag szczenie podlo a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 now. kostki: pow. kostki a urowej: 735.00 = 735.00 158.00 = 158,00 Razem =	893,00	m2
10	KNNR 6 0104-04 Warstwy ods czaj ce wykonane i zag szczane mechanicznie o gr.10 cm Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 now. kostki: pow. kostki a urowej: 735.00 = 735.00 158.00 = 158,00 Razem =	893,00	m2
11	KNR 2-31 0401-04 Rowki pod kraw niki i lawy wymiarach 35x45 cm w gruncie kat.III-IV Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 9.00 + 54.30 + 13.00 + 45.70 + 3.00 + 17.60 + 12.10 = 154,70 Razem =	154,70	m
12	KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 9.00 + 54.30 + 13.00 + 45.70 + 3.00 + 17.60 + 12.10 = 154,70 Razem =	154,70	m
13	KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 now. kostki: pow. kostki a urowej: 735.00 = 735.00 158.00 = 158,00 Razem =	893,00	m2
14	KNNR 6 0113-04 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 5 cm Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 now. kostki: pow. kostki a urowej: 735.00 = 735.00 158.00 = 158,00 Razem =	893,00	m2
15	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 pow. kostki: 735.00 = 735,00 Razem =	735,00	m2

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkola w Pawłowie o składowym
1. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przedszkola w Pawłowie o składowym
1.2. Utwardzenie terenu

Data: 2018-04-16

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	KNR 1312-1501-02-00 MGIE Nawierzchnie z płyt prefabrykowanych: - a urownych Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 pow. kostki a urownej: 158.00 = 158,00 Razem = 158,00	158,00	m2
17	KNR 221-0401-01-00 MBGPIK Wykonanie trawników dwuanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45233200-1 450.00 = 450,00 Razem = 450,00	450,00	m2
1.3	Ogrodzenie Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45340000-2		
18	KNR 223-0401-01-00 GKKFIS Wykonanie ogrodzenia panelowego z prętów żyrzawanych, co najmniej dwukrotnie przetłaczanych, powlekanych, wraz z systemowymi słupkami oraz podmurówką betonową o wys. całkowitej min. 150 cm Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45340000-2 długość ogrodzenia: brama i furtka: 9.00 + 42.50 + 40 + 21.00 + 5.00 = 117.50 - 3.50 - 1.00 = - 4.50 Razem = 113,00	113,00	m
19	KNR 225-0314-08-00 Dostawa i montaż furtki panelowej wraz z klamką, sztyldem i zamkiem o szer. 1m Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45340000-2 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	kpl
20	KNR 225-0314-08-00 Brama wjazdowa rozwierna z wypełnieniem panelowym o szer. 3,50 m - dostawa i montaż Numer specyfikacji : ST - B Kod CPV : 45340000-2 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	kpl

--- Koniec wydruku ---