

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zagospodarowanie terenu przy sali wielofunkcyjnej w Grylewie  
 Lokalizacja: część działki o nr ewid.68/9, obręb Grylewo, gmina Wągrowiec

Inwestor: Gmina Wągrowiec  
 ul.Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

PRZEDMIAR			Strona 1		06-02-2018	
					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Nawierzchnia piaskowa placu zabaw					
1	1	Dostawa	SST 2.0	Piasek płukany drobny 0,5-3,5 mm	m³	32,60
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			103,5*0,30*1,05		32,60
1	2	KNR 231-04-07-02-00	SST 3.0	Obrzeże gumowe 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na styku nawierzchni piaskowej z trawiastą - dostawa materiałów	metr	3,50
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			3,50		3,50
2	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej					
2	3	KNR 201-01-25-04-00	SST 1.0	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczakami - pod chodnik	m²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	4	KNR 201-01-25-08-00	SST 1.0	Ręczne usunięcie humusu z darnią - dodatek za 5 cm grub z wywozem taczakami	m²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	5	KNR 231-01-03-04-00	SST 3.0	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	6	KNR 231-01-04-01-00	SST 3.0	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie ręczne grub 10 cm - chodnik	m²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	7	KNR 231-05-11-03-00	SST 3.0	Nawierzchnia z kostki betonowej o wym.10x20 cm grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm - chodnik	m²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	8	KNR 231-04-07-02-00	SST 3.0	Obrzeże betonowe 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	10,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			10,0		10,00
3	Palisady drewniane, ławka					
3	9	Dostawa	SST 4.0	Palisada ogrodzenia placu, drewniana ø 10 cm o dł.130 cm, wkopana w grunt na głębokość 50 cm, montowana ażurowo w odstępach co 10 cm	szt	168,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			5*33,6		168,00
3	10	Dostawa	SST 4.0	Palisada skarp i klombu, drewniana ø 10 cm o dł.80 cm, wkopana w grunt na głębokość 30 cm, montowana bez odstępów.	szt	570,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			10*57,0		570,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	11	Dostawa	SST 4.0	Palisada ławki, drewniana ø 10 cm o dł.80 cm, wkopana w grunt na głębokość 30 cm, montowana bez odstępów.	szt	60,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		10*6,0		60,00
3	12	KNR 225-03-13-03-00	SST 4.0	Furtka drewniana ze słupkami drewnianymi	m <sup>2</sup>	0,80
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1,0*0,80		0,80
3	13	Dostawa	SST 4.0	Impregnat ochronno-dekoracyjny (dla 3-krotnego malowania)	m <sup>2</sup>	233,10
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		(1,30*2*3,14*0,05+3,14*0,05*0,05)*168		69,90
		2		(0,80*2*3,14*0,05+3,14*0,05*0,05)*570		147,66
		3		(0,80*2*3,14*0,05+3,14*0,05*0,05)*60,0		15,54
3	14	KNR 231-01-04-01-00	SST 3.0	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie ręczne grub 10 cm - siedzisko ławki	m <sup>2</sup>	1,50
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1,5		1,50
3	15	KNR 231-05-11-03-00	SST 3.0	Nawierzchnia z kostki betonowej o wym.10x20 cm grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm - siedzisko ławki	m <sup>2</sup>	1,50
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1,50		1,50
<b>4 Zieleń</b>						
4	16	Dostawa	SST 6.0	Nasiona traw (33,6 m2)	kg	0,74
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		0,02*33,6*1,1		0,74
4	17	Dostawa	SST 6.0	Krzewy	szt	65,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		65		65,00
<b>5 Urządzenia zabawowe</b>						
5	18	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: bujak - wg projektu	szt	1,00
5	19	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka podwójna ważka z czterema siedziskami - wg projektu	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00
5	20	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka podwójna wahadłowa - wg projektu	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00
5	21	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: karuzela z czterema siedziskami - wg projektu	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00
5	22	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Transport urządzeń zabawowych na miejsce budowy	kmpl	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00
<b>6 Pozostałe elementy</b>						
6	23	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż: stojak na rowery 3-stanowiskowy, stalowy ocynkowany mocowany do podłoża	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00
6	24	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż: kosz na śmieci okrągły metalowy ocynkowany lakierowany, montowany do podłoża, wkład wyjmowany, wys.70 cm, średnica 40 cm, poj.35l	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00

		SYMBOL		NUMER		NAZWA		JEDN		SYKAL	
DZ	POZ	POZYCJI		ST		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY		ILOŚĆ	
6	25	Kalkulacja indywidualna		SST 5.0		Dostawa i montaż: regulamin placu zabaw		szt		1,00	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>			<i>Obliczenie ilości</i>					
		1				1					1,00