

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rudniczu
 Lokalizacja: część działki o nr ewid.100/4, obręb Rudnicze, gmina Wągrowiec

Inwestor: Gmina Wągrowiec
 ul.Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

PRZEDMIAR		Strona 1				06-02-2018
		SYKAL				
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Nawierzchnia piaskowa placu zabaw						
1	1	Dostawa	SST 2.0	Piasek płukany drobny 0,5-3,5 mm	m ³	58,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			184,50*0,30*1,05-0,12		58,00
1	2	KNR 231-04-07-02-00	SST 3.0	Obrzeże gumowe 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na styku nawierzchni piaskowej z trawiastą - dostawa materiałów	metr	42,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			42,0		42,00
2 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej						
2	3	KNR 201-01-25-04-00	SST 1.0	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami - pod chodnik	m ²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	4	KNR 201-01-25-08-00	SST 1.0	Ręczne usunięcie humusu z darnią - dodatek za 5 cm grub z wywozem taczkami	m ²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	5	KNR 231-01-03-04-00	SST 3.0	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	6	KNR 231-01-04-01-00	SST 3.0	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie ręczne grub 10 cm - chodnik	m ²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	7	KNR 231-05-11-03-00	SST 3.0	Nawierzchnia z kostki betonowej o wym.10x20 cm grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm - chodnik	m ²	4,80
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			4,80		4,80
2	8	KNR 231-04-07-02-00	SST 3.0	Obrzeże betonowe 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	10,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			10,0		10,00
3 Palisady drewniane, ławka						
3	9	Dostawa	SST 4.0	Palisada ogrodzenia placu, drewniana ø 10 cm o dł.130 cm, wkopana w grunt na głębokość 50 cm, montowana ażurowo w odstępach co 10 cm	szt	273,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			5*54,6		273,00
3	10	Dostawa	SST 4.0	Palisada skarp i klombu, drewniana ø 10 cm o dł.80 cm, wkopana w grunt na głębokość 30 cm, montowana bez odstępów.	szt	570,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			10*57,0		570,00
3	11	Dostawa	SST 4.0	Palisada ławki, drewniana ø 10 cm o dł.80 cm, wkopana w grunt na głębokość 30 cm, montowana bez odstępów.	szt	60,00
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
	1			10*6,0		60,00
3	12	KNR 225-03-13-03-00	SST 4.0	Furtka drewniana ze słupkami drewnianymi	m ²	0,80

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1,0*0,80		0,80
3	13	Dostawa	SST 4.0	Impregnat ochronno-dekoracyjny (dla 3-krotnego malowania)	m ²	276,78
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Palisada ogrodzenia		(1,30*2*3,14*0,05+3,14*0,05*0,05)*273		113,58
		2 Palisada skarp		(0,80*2*3,14*0,05+3,14*0,05*0,05)*570		147,66
		3 Palisada ławki		(0,80*2*3,14*0,05+3,14*0,05*0,05)*60,0		15,54
3	14	KNR 231-01-04-01-00	SST 3.0	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie ręczne grub 10 cm - siedzisko ławki	m ²	1,50
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1,5		1,50
3	15	KNR 231-05-11-03-00	SST 3.0	Nawierzchnia z kostki betonowej o wym.10x20 cm grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm - siedzisko ławki	m ²	1,50
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1,50		1,50
4	Zieleń					
4	16	Dostawa	SST 6.0	Nasiona traw (59 m2)	kg	1,30
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		0,02*59,0*1,1		1,30
4	17	Dostawa	SST 6.0	Krzewy	szt	65,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		65		65,00
5	Urządzenia zabawowe					
5	18	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: bujak - wg projektu	szt	3,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		3		3,00
5	19	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka podwójna ważka z czterema siedziskami - wg projektu	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1		1,00
5	20	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: huśtawka podwójna wahadłowa - wg projektu	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1		1,00
5	21	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego: karuzela z czterema siedziskami - wg projektu	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1		1,00
5	22	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Transport urządzeń zabawowych na miejsce budowy	kmpl	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1		1,00
6	Pozostałe elementy					
6	23	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż: stojak na rowery 3-stanowiskowy, stalowy ocynkowany mocowany do podłoża	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1		1,00
6	24	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż: kosz na śmieci okrągły metalowy ocynkowany lakierowany, montowany do podłoża, wkład wyjmowany, wys.70 cm, średnica 40 cm, poj.35l	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1		1,00
6	25	Kalkulacja indywidualna	SST 5.0	Dostawa i montaż: regulamin placu zabaw	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1		1,00