

Przebudowa drogi na odcinku polnym - branża drogowa

Budowa : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicach

Obiekt : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potulicach branża drogowa

Adres : Potulice

Data: 2018-08-06

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.02.01 Kod CPV : 45111200-0		
1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D.01.02.04 0,490 = 0,490 Razem = 0,490	0,490	km
2	KNR 201-0105-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 10-15 cm Numer specyfikacji : D.01.02.01 7 = 7,000 Razem = 7,000	7,000	szt
3	KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm Numer specyfikacji : D.01.02.01 2 = 2,000 Razem = 2,000	2,000	szt
4	KNR 201-0105-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm Numer specyfikacji : D.01.02.01 3 = 3,000 Razem = 3,000	3,000	szt
5	KNR 201-0105-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm Numer specyfikacji : D.01.02.01 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
6	KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm Numer specyfikacji : D.01.02.01 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
2	Roboty ziemne Numer specyfikacji : D.02.01.01 Kod CPV : 45111200-0		
7	KNR 201-0239-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m3 w gruncie kat. IV, na odkład w miejsce poboczy Numer specyfikacji : D.02.01.01 (2069 + 490 * 2 * 0.3) * 0.1 = 236,300 Razem = 236,300	236,300	m3
3	Podbudowy Numer specyfikacji : D.04.04.02 Kod CPV : 45233320-8		

Przebudowa drogi na odcinku polnym - branża drogowa

3. Podbudowy

Data: 2018-08-06

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
8	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 26 cm Numer specyfikacji : D.04.01.01 $2069 + 490 * 2 * 0.3 = 2\,363,000$ Razem = 2 363,000	2 363,000	m2
9	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-63,0 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 13 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02 $2069 + 490 * 2 * 0.2 = 2\,265,000$ Razem = 2 265,000	2 265,000	m2
10	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 7 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02 $2069 + 490 * 2 * 0.15 = 2\,216,000$ Razem = 2 216,000	2 216,000	m2
4	Nawierzchnia jezdni Numer specyfikacji : D.05.03.5 Kod CPV : 45233220-7		
11	KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej Numer specyfikacji : D.04.03.01 $2069 + 490 * 2 * 0.15 = 2\,216,000$ Razem = 2 216,000	2 216,000	m2
12	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 $2069 + 490 * 2 * 0.15 = 2\,216,000$ Razem = 2 216,000	2 216,000	m2
13	KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca/wyrównawcza po zagęszczeniu o grubości: 3 cm Numer specyfikacji : D.05.03.5a $2069 + 490 * 2 * 0.06 = 2\,127,800$ Razem = 2 127,800	2 127,800	m2
14	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej Numer specyfikacji : D.04.03.01 $2069 + 490 * 2 * 0.06 = 2\,127,800$ Razem = 2 127,800	2 127,800	m2
15	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Numer specyfikacji : D.04.03.01 $2069 + 490 * 2 * 0.06 = 2\,127,800$ Razem = 2 127,800	2 127,800	m2
16	KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	2 069,000	m2

Przebudowa drogi na odcinku polnym - branża drogowa

4. Nawierzchnia jezdni

Data: 2018-08-06

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Numer specyfikacji : D.05.03.05b 2069 = 2 069,000 Razem = 2 069,000		m2
5	Pobocza gruntowe: uzupełnianie Numer specyfikacji : D.02.03.01 Kod CPV : 45112730-1		
17	KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne plantowanie poboczy Numer specyfikacji : D.02.03.01 490 * 2 * 0.75 = 735,000 Razem = 735,000	735,000	m2
18	KNR 201-0236-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijkami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-II Numer specyfikacji : D.02.03.01 490 * 2 * 0.75 * 0.26 = 191,100 Razem = 191,100	191,100	m3
6	Oznakowanie pionowe Numer specyfikacji : D.07.02.01 Kod CPV : 45233290-8		
19	KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm Numer specyfikacji : D.07.02.01 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
20	KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 Numer specyfikacji : D.07.02.01 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---