

Usunięcie szkód po pożarze i zabezpieczenie budynku przed zimą
Obiekt : budynek w miejscowości Kopaszyn 21

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2018-10-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Wymiana pokrycia dachowego Kod CPV : 45260000-7		
1	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV : 45260000-7	38,84	m
2	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV : 45260000-7	20,60	m
3	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV : 45260000-7	31,93	m2
4	0-45 IRM 1101- Rozebranie pokrycia z gąsiorów - nie nadające się do użytku Kod CPV : 45260000-7	28,22	m
5	0-45 IRM 1101- Rozebranie pokrycia z płyt falistych - nie nadające się do użytku Kod CPV : 45260000-7	308,44	m2
6	KNR 4-01 430-5 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołacenie dachu odstęp lat ponad 24 cm Kod CPV : 45260000-7	308,44	m2
7	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	6,68	m3
8	KNR 4-01 351-2 Rozebranie stropów typu Kleina o gr.płyty 1/2 cegły wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	7,75	m2
9	KNR 4-01 429-1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	27,56	m2
10	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	27,56	m2
11	KNR 4-01 429-3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	27,56	m2
12	KNR 4-01 429-4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	27,56	m2
13	KNR 4-01 429-7 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekr.do 300 cm2 wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	29,54	m
14	KNR 4-01 348-1 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	29,90	m2
15	KNR 4-01 429-2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - zasypek wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	219,30	m2
16	KNR 4-01 429-3 Rozbiórki elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów wraz z usunięciem z budynku Kod CPV : 45260000-7	219,30	m2

Usunięcie szkód po pożarze i zabezpieczenie budynku przed zimą

1. Wymiana pokrycia dachowego

Data: 2018-10-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
17	KNR 4-01 412-2 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy Kod CPV : 45260000-7	144,43	m
18	KNR 4-01 412-5 Wymiana płatwi Kod CPV : 45260000-7	11,10	m
19	KNR 4-01 412-6 Wymiana słupów Kod CPV : 45260000-7	10,08	m
20	KNR 4-01 412-4 Wymiana murlatów i podwalin Kod CPV : 45260000-7	11,10	m
21	KNR 4-01 412-7 Wymiana mieczy lub zastrzałów Kod CPV : 45260000-7	12,52	m
22	KNR 4-01 411-4 Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych o gr.32 mm Kod CPV : 45260000-7	170,24	m2
23	KNR 19-01 445-4 Ociosanie drewna opalonego (belki nadpalone) Kod CPV : 45260000-7	66,74	m
24	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie Kod CPV : 45260000-7	66,74	m
25	KNR 4-01 408-1 Wymiana drewnianych belek stropowych Kod CPV : 45260000-7	19,41	m
26	KNR 4-01 627-4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotna, bale i krawędziaki Kod CPV : 45260000-7	310,86	m2
27	K-05 (Koprin wy Mocowanie, folii, na krokwiach Kod CPV : 45260000-7	308,44	m2
28	K-05 (Koprin wy Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm Kod CPV : 45260000-7	308,44	m2
29	K-05 (Koprin wy Montaż łat przy rozstawie krokwi do 80cm Kod CPV : 45260000-7	308,44	m2
30	KNNR 2 502-2 Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki Kod CPV : 45260000-7	308,44	m2
31	K-05 (Koprin wy Wykonanie, kalenicy - gąsior ceramiczne Kod CPV : 45260000-7	28,22	m
32	K-05 (Koprin wy Montaż gąsiora początkowego Kod CPV : 45260000-7	4,00	szt
33	do KNR 2-02 Nor Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Kod CPV : 45260000-7	32,75	m2
34	do KNR 2-02 Nor Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm Kod CPV : 45260000-7	9,71	m2

Usunięcie szkód po pożarze i zabezpieczenie budynku przed zimą

1. Wymiana pokrycia dachowego

Data: 2018-10-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
35	do KNR 2-02 Nor Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o średnicy 15 cm Kod CPV : 45260000-7	38,84	m
36	do KNR 2-02 Nor Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej zbiorniczków przy rynnach Kod CPV : 45260000-7	5,00	szt
37	do KNR 2-02 Nor Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłych o średnicy 12 cm Kod CPV : 45260000-7	20,60	m
2	Wymiana okien Kod CPV : 45421132-8		
38	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych Kod CPV : 45421132-8	4,00	szt
	4 =	4,00	
	Razem =	4,00	szt
39	KNR 2-02 1001-3 Okna zespolone wzmocnione drewniane na wzór istniejących $U = 1,1W/(m^2 \cdot K)$ Kod CPV : 45421132-8	4,33	m ²
	$1.05 * 1.68 * 2 + 0.50 * 0.80 * 2 =$	4,33	
	Razem =	4,33	m ²
3	Przemurowanie kominów Kod CPV : 45262522-6		
40	KNR 401-0310-01-00 IGM Warszawa Przemurowanie kominów ponad dachem, objętość w jednym miejscu: do 0,5 m ³ łącznie z czapnicami - Cegła ceramiczna pełna 25x12x6.5 cm kl.15 Kod CPV : 45260000-7	1,60	m ³
	1.60 =	1,60	
	Razem =	1,60	m ³
41	KNR 401-0735-07-00 WACETOB Warszawa Wykonanie na kominach ponad dachami spadzistymi tynków zwykłych cementowo - wapiennych: kat.III, przy użyciu ciasta wapiennego Kod CPV : 45260000-7	11,28	m ²
	11.28 =	11,28	
	Razem =	11,28	m ²
42	KNR 401-1204-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji: otynkowanej na gładko Kod CPV : 45260000-7	11,28	m ²
	11.28 =	11,28	
	Razem =	11,28	m ²
43	KNR 401-0514-01-00 IGM Warszawa Zabezpieczenie dachu płaskiego przed zalewaniem - uzupełnienie pokrycia z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na dachach drewnianych, przy kryciu papą: w nakładkę Kod CPV : 45260000-7	63,86	m ²
	63.86 =	63,86	
	Razem =	63,86	m ²
4	Instalacja piorunochronna Kod CPV : 45312311-0		
44	KNR 5 605-2 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m, kat.gruntu III - Bednarka ocynk.40x5mm Kod CPV : 45312311-0	106,00	m
45	KNR 5 601-2 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych Kod CPV : 45312311-0	137,00	m

Usunięcie szkód po pożarze i zabezpieczenie budynku przed zimą

4. Instalacja piorunochronna

Data: 2018-10-10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
46	KNNR 5 601-3 Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych ANALOGIA:przewody odprowadzające nienapężne montowane w rurze ochronnej. Kod CPV : 45312311-0	18,00	m
47	KNNR 5 609-3 Zwód montowany na dachu lub dymniku płaskim Kod CPV : 45312311-0	4,00	szt
48	KNNR 5 609-1 Iglica montowana na słupie leżącym ANALOGIA:montaż korony miedzianej zwodu poziomego Kod CPV : 45312311-0	4,00	szt
49	KNNR 5 612-1 Złącze do rynny okapowej montowane na dachu Kod CPV : 45312311-0	6,00	szt
50	KNNR 5 612-6 Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik ANALOGIA: Montaż złącza w osdzonej skrzynce Kod CPV : 45312311-0	6,00	szt
51	KNNR 5 603-1 Przewody uziemiające i wyrównawcze montowane w kanałach lub tunelach luzem, bednarka o przekroju do 120 mm2 Kod CPV : 45312311-0	18,00	m
52	KNNR 5 614-2 Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m podłoże z cegły Kod CPV : 45312311-0	18,00	szt
53	KNNR 5 611-11 Spawanie prętów o średnicy do 10 mm na dachu Kod CPV : 45312311-0	44,00	szt
54	KNNR 5 606-4 Uziomy ze stali profilowanej miedzianowane (metoda wykonania udarowa) kat.gruntu III, długość uziomu 3 m Kod CPV : 45312311-0	2,00	szt
55	KNNR 5 1304-3 Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy Kod CPV : 45312311-0	6,00	szt

--- Koniec wydruku ---