

LAMPA SOLARNA LED

Lampa solarna led wysokości do 5,5 m.

Słup ze stali ocynkowanej o całkowitej długości do 6,65m, malowany proszkowo RAL7016. Maksymalna wysokość źródła światła od poziomu terenu- 5,40m, oprawa IP65, źródło światła led o mocy oprawy ok.40W, sprawność oprawy min. 195lm/W, barwa światła- 4000K światło białe, naturalne. Autonomiczny czas świecenia min. 50h, Minimum 16 modułów fotowoltaicznych- monokrystaliczne, zbudowane z ogniw krzemowych, akumulator 12,8V 48Ah- litowo- żelazowo- fosforanowy.


Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.



AUTONOMICZNA STACJA NAPRAWCZA

Słup wykonany z profilu zamkniętego 150x150mm, ze stali ocynkowanej ogniowo o długości do 3,0m, malowany proszkowo RAL7016. Stacja wyposażona w panel fotowoltaiczny o mocy min. 150W. Akumulator żelowy o pojemności min. 60Ah. Wbudowany kompresor wraz z manometrem, zasilany z akumulatora, uchwyt do podnoszenia roweru, oraz zestaw uniwersalnych kluczy rowerowych. Słup wyposażony w oświetlenie led.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.



ŁAWKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO /przekrój, skala 1:50/

Ławka wykonana ze zbrojonego betonu architektonicznego, prefabrykowana. Siedzisko z krawędziaków o przekroju 5x5cm, 3x impregnowanych przeciw korozji biologicznej, siedzisko z drewna liściastego, heblowanego, mocowanego mechanicznie do konstrukcji ławki.

UWAGA!

1. Przedstawione w projekcie elementy są przykładowe, dopuszcza się montaż innych urządzeń, pod warunkiem spełnienia podanych specyfikacji materiałowych i funkcjonalnych z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa, mieszczących się w obszarze opracowania.

2. Należy zastosować jednokolorową kolorystykę urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, ograniczoną do 2 kolorów- dobór kolorystyki uzgodnić z projektantem na etapie realizacji.

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl	W. BŁASZAK pracownia 21	
Inwestor:	Gmina Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec		
Obiekt:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- w centrum wsi w Kopaszynie, na terenie części działki o nr ewid. 53, obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Skala	1:50
Tytuł rysunku:	Wykaz elementów placu 2	nr rys.	A.04
Projektant:	mgr inż.arch. Wojciech Błaszak	uprawnienia:	WP-OIA/OKK/ UpB/57/2008
Opracował:	inż.arch. Kamil Frąckowiak		
Data:	04. 2018r.		