


SKWER ZIELENI














AUTONOMICZNE OŚWIETLENIE
WYPOSAŻONE W MIKROINSTALACJĘ-
PANEL SŁONECZNY WRAZ Z ZESTAWEM
AKUMULATOROWYM

AUTONOMICZNA STACJA
NAPRAWCZA DLA ROWERÓW,
WYPOSAŻONA W MIKROINSTALACJĘ-
PANEL SŁONECZNY WRAZ Z ZESTAWEM
AKUMULATOROWYM

SKWER ZIELENI



LEGENDA

-  wejście na plac
-  ogrodzenie frontu placu- belki drewniane 10x20cm, h=1,0- 2,1m
-  ogrodzenie placu- systemowe, panelowe, powlekane pcv, w kolorze zielonym, h=1,0m
-  nawierzchnia utwardzona- kostka betonowa "cegła" gr.=8cm w kolorze szarym- powierzchnia= 117,50m²
-  nawierzchnia utwardzona- kostka betonowa "cegła" gr.=8cm w kolorze czerwonym- powierzchnia= 31,24m²
-  nawierzchnia piaskowa- powierzchnia 206,38m² grubość warstwy min. 30cm
-  trawy ozdobne- powierzchnia 15,36m²
-  projektowane drzewa- 10szt.
-  ławka betonowa z siedziskiem z drewna liściastego- 4szt.
-  stacja naprawcza z panelem fotowoltaicznym- 1szt.
-  stojak na rowery- 2szt.
-  lampa solarna- 2szt.
-  kosz na śmieci- 2szt.

WYKAZ URZĄDZEŃ WRAZ ZE STREFAMI BEZPIECZEŃSTWA

- 1** huśtawka gniazdo- 1szt.
- 2** bujak- 2szt.
- 3** zestaw zabawowy- 1szt.
- 4** karuzela- 1szt.
- 5** stół do tenisa
- 6** twister + wahadło
- 7** wyciąg górny + wyciskanie dla niepełnosprawnych
- 8** regulamin placu

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl	W. BŁASZAK pracownia 21	
Inwestor:	Gmina Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec		
Obiekt:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- w centrum wsi w Kopaszynie, na terenie części działki o nr ewid. 53, obręb Kopaszyn, gmina Wągrowiec		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Skala	1:100
Tytuł rysunku:	Rzut placu	nr rys.	A.02
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Błaszak	uprawnienia:	podpis:
Opracował:	inż. arch. Kamil Frąckowiak	WP-OIA/OKK/UpB/57/2008	
Data:	04. 2018r.		