

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Projekt budowlany** - Instalacje elektryczne
„Budynek Socjalny-Zaplecze Socjalno Sanitarne dla ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja”
62-100 Wągrowiec,
Bracholin, dz. Nr 85, gm. Wągrowiec.
- Inwestor** - Gmina Wągrowiec
62-100 Wągrowiec,
ul. Cysterska 22
- Projektant** - Krzysztof Stoś,
62-100 Wągrowiec
ul. Reja 49
- Zakres robót** - Elektryczne instalacje wewnętrzne gniazd, oświetlenia, wewnętrzna linia zasilająca RG, instalacja piorunochronna, oświetlenie parkowe, uziemienie i połączenia wyrównawcze.
- Istniejące obiekty** - Projektowane przyłącze energetyczne n/n 0,4kV zasilające ZKP, przyłącze wody i kanalizacji.
- Istniejące zagrożenia** - Wskazać elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi poprzez:
1. czytelną legendę,
 2. oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,
 3. rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami,
 4. rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych,
 5. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych,
 6. rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej,
 7. przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,
 8. lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
 9. Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.
- Przewidywane zagrożenia** - Prace wykonywane w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejsze niż 3m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, dlatego przed przystąpieniem do prac realizujących ten projekt, należy bezwzględnie wyłączyć napięcie. Wyłączenie i dopuszczenie do prac, może dokonać upoważniony przedstawiciel ENEA S.A..
- Instruktaż pracowników** - Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
1. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.
 3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
 4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego

STAROSTWO POWIATOWE
Wągrowiec
ul. Kościuszki 15, tel. 67 263 05 54
62-100 WĄGROWIEC

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

5. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

6. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Każdego pracownika budowy zapoznać z instrukcjami i procedurami, w szczególności dotyczącymi:

- występowania awarii, pożaru lub innego zagrożenia,
- zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy,
- organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych,
- bezpieczeństwo transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych,
- prac wykonywanych w wykopach,
- prac mechanicznych środków transportu,
- prac na wysokościach,
- postępowania w sytuacji wymagającej natychmiastowego odłączenia mediów.

Środki zapobiegawcze

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
- opracować harmonogram prac eliminując kolizje robót,
- opracować wykaz pracowników wykonawczych i nadzoru określając ich zakres odpowiedzialności,
- określić miejsce przechowywania wszelkich dokumentów budowy,
- Opracować ruch kołowy na terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego,
- Zaznaczyć na planach kolorem czerwonym schemat dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
- Wyznaczyć miejsce magazynowania i składowania materiałów,
- Opracować i wywiesić na tablicy wykaz informacji niezbędnych w razie nagłych sytuacji:
 1. Najbliższy punkt pomocy lekarskiej,
 2. Straż pożarna,
 3. Komisarjat Policji,
 4. Ratunkowy telefon komórkowy,
- Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Dalsze postępowanie zgodne z instrukcją,
- środki ochrony zbiorowej i indywidualnej należy stosować zgodnie z wynikami oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy.

W stosunku do pracowników niestosujących i nieegzekwujących stosowania odzieży i sprzętu ochronnego oraz przepisów wymaganych na stanowiskach pracy wyciągnąć przewidziane sankcje za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Przewidywane roboty trwać będą dłużej niż 30 dni roboczych, a pracochłonność będzie przekraczać 500 osobodni. W związku z powyższym zachodzi potrzeba sporządzenia planu BIOZ.

Sporządził:

KRZYSZTOF STOŚ
Technik Elektryk

upr. bud. do proj. i kier. rob. w spec. inst.-inżynierskiej
w zakr. sieci i inst. elektrycznych §13 ust. 1 pkt 4 lit. d
nr ewid. GP 7342-1868/94
62-100 Wągorówiec, ul. Reja 49, tel. 67 268 53 05