


Załącznik do decyzji AB.6140.110.2015
z dnia 13.03.2015





BETON B-15 STAL AIII i A0

* Mury fundamentowe z bloczków żwirobetonowych kl.150 na zaprawie cementowej marki 50 Alternatywnie mury fundamentowe wylane na mokro w deskowaniu z betonu B-15

* Mur fundamentowy od górnego poziomu ławy fundamentowej do poziomu gruntu polistyrenem ekstrudowanym XPS gr.10cm

Z1 Zamki żelbetowe z betonu o wym.25x25 cm zbrojone 4ø12 AIII strzemiona ø6A0 co 18 cm pręty ø12 AIII wystawie na wysokość 73 cm ponad ławy fundamentowe

 <p>PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE BUDOWLANE Lech Kurcab 62 - 100 WĄGROWIEC UL.KOCHANOWSKIEGO 51 tel.(067)26 21 728</p> <p>upr.bud.nr 47175/Pw do kler.robótami i do proj. upr.bud.GTN-8345/75/76 w specj.konstr.bud. upr.bud.UAN-8345/1142/87 w specj.arch.</p>	NAZWA OBIEKTU	BUDYNEK SOCJALNY-ZAPLECZĘ SOCJALNO SANITARNE DLA ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ BRACHOLIŃSKA OSTOJA dz.nr 85		PODZIAŁKA 1:100
	TYTUŁ	RZUT FUNDAMENTÓW		DATA 11.2014
	INWESTOR ADRES	GMINA WĄGROWIEC UL.CYSTERSKA 22 WĄGROWIEC		
	PROJEKTANT	LECH KURCAB		
	SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	MGR INŻ.ARCH.SZ.WEYNA upr.bud.nr 375/86/Pw		
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	INŻ.KRZYSZTOF CHÓRZEWSKI upr.bud.nr BR-III-8345/301/80			