






I - I Jezdnia z poboczami gruntowymi



II - II Jezdnia z zatoką parkingową



Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20



krawężnik wjazdowy 15x22x100 [cm]
na ławie betonowej z oporem
C 12/15 - 0,08 m3/mb
* - w miejscu zjazdów: 1-4cm

Założenia projektowe:

- 1. Klasa ulicy: D (dojazdowa)
- 2. Kategoria ruchu: KR-2
- 3. Grupa nośności podłoża: G1

Tolerancja wymiarowa, nośność podbudowy:

- 1. Grubość podbudowy: +/- 10%.
 - 2. Spadek poprzeczny: +/- 0.5%.
 - 3. Wymagana nośność podbudowy z kruszywa E2 ≥ 140 MPa.
- Dopuszczalne wartości odchyień równości poprzecznej i podłużnej pomiar łątą 4-metrową lub równoważną metodą dla nawierzchni asfaltowych klasy L i D - 9mm.

UWAGI TECHNOLOGICZNE:


Roboty ziemne, należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi w celu lokalizacji mediów podziemnych.

W przypadku natrafienia na niewykazane, urządzenia podziemne, należy przerwać roboty budowlane, zabezpieczyć teren budowy, a fakt ten zgłosić inwestorowi oraz gestorowi sieci.

Wymagania dotyczące kruszywa łamanego dla podbudowy:

- naśiakiwość: WA24 - 2
- mrozoodporność: F1
- rozdrabnianie: LA ≤ 25
- (opcjonalnie przy tłuczniu granitowym) ścieranie: MDE ≤ 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał magmowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia. Np. amfibolit, bazalt, gabbro, granit, melafir.



Mariusz Tomczak

62-200 GNIEZNO, os. Przylesie 22 / Ośniece
kom. 0692-33-47-48; e-mail: biuro@drogami.eu
NIP 784-198-10-75 REGON 300631493

Inwestor

Gmina Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

OBIKT: Przebudowa drogi gminnej w Długiej Wsi, Gmina Wągrowiec.
Działki nr: 23, 26/4, 26/6, 27.

RYSUNEK: Przekroje normalne.

Nr 3

| | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------------|----------|--------|
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | Nr UPR. | DATA | PODPIS |
| Projektant | mgr inż. Mariusz Tomczak | WKP/0247/POOD/07 | XII 2019 | |
| Asysten proj. | mgr inż. Marta Michalik | | XII 2019 | |
| BRANŻA DROGOWA | STADIUM PB o szczeg. PW | ROK OPR. XII 2019 | SKALA | |
| 1:50 (20) | | | str. 22 | |