


I - I Droga z jednostronnym poszerzeniem



Wymagania dotyczące tłuszcza łanowego:

nasiałkiwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F4
rozdrabnianie:	LA ≤ 35
ścieranie:	MDE ≤ 30
wskaźnik piaskowy	WP: 35 - 70 [%]


Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał osadowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziamienia. Górną warstwę podbudowy (ok. 7cm), należy ułożyć rozścieleciaczem mas bitumicznych w celu uzyskania jednorodnej struktury i wymaganych spadków.

Np. wapien.

Założenia projektowe:

1. Droga wewnętrzna o parametrach klasy L (lokalnej)
2. Kategoria ruchu: KR-1
3. Podłoże: Ps, Pd
4. Woda gruntowa: śr. 1,5m p.p.t.

I - I Droga z dwustronnym poszerzeniem



Uwaga:

Lokalizację poszerzeń, należy dostosować do granic pasa drogowego.

UWAGI TECHNOLOGICZNE:

Ze względu właściwości przeciwoślizgowe nawierzchni drogowych do projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych, należy stosować kruszywo o minimalnym wskaźniku polerwalności PSV 44; zgodnie z PN-EN 1097-8


Na łączeniach (dziennie działki robocze, połączenia z istniejącą nawierzchnią), należy zastosować bitumiczne taśmy uszczelniające

Roboty ziemne, należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi w celu lokalizacji miedziów podziemnych.

W przypadku natrafienia na nie wykazane, urządzenia podziemne, należy przerwać roboty budowlane, zabezpieczyć teren budowy, a fakt ten zgłosić inwestorowi oraz gestorowi sieci.

Tolerancja wymiarowa:

1. Grubość podbudowy: +/- 10%.
2. Grubość warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%.
3. Spadek poprzeczny: +/- 0.5%

 <p>Mariusz Tomczak 62-200 GNIEZNO, os. Przyłesie 22 / Ośnielec kom. 0692-33-47-48; e-mail: biuro@drogami.eu NIP 784-198-10-75 REGON 300631493</p>		<p>Inwestor Gmina Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec</p>	
<p>OBJEKT: Przebudowa drogi w Rudniczynie.</p>			
<p>RYSunEK: Przekroje normalne.</p>			
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA
Projektant	mgr inż. Mariusz Tomczak	WK/P/0247/ POOD/07	IV 2020
Asystent proj.	mgr inż. Marta Michalik		IV 2020
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PB o szczeg. PW	ROK OPR. IV 2020	SKALA 1:20
			Nr 3
			PODPIS
			str. 20