

Tabela nr 4.: Prowadzenia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków

	Nazwa działania	Termin realizacji [d-m-r]	Budżet [zł]	Źródła finansowania	Efekt ekologiczny w postaci redukcji wielkości emisji CO ₂ oraz innych zanieczyszczeń powietrza wskazanych w piśmie w [Mg/rok]	Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
1	W ramach zadania "Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu" wykonano m.in. termomodernizację części ścian fundamentowych, posadzek, dachu oraz wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania (nowe grzejniki z głowicami termostatycznymi, częściowo ogrzewanie podłogowe), bez zmiany źródła ciepła (piec gazowy), zaizolowano rury c.o. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych w części rozbudowywanej.	2015	574.620,79	Budżet gminy + Fundusz rozwoju kultury fizycznej – Ministerstwo Sportu i Turystyki		
2	W ramach zadania „Modernizacja stancji w Kobylcu” wykonano m.in. na: - termomodernizację ścian zewnętrznych.	2015	32.595,00	Budżet gminy		
3	W ramach remontu toalet w budynku przedszkola w Łeknie wykonano m.in. izolację cieplną posadzek.	2015	58 416,48	Budżet gminy		
4	W ramach remontu jednej z klas w budynku Szkoły Podstawowej w Siennie wykonano m.in. izolację cieplną posadzek.	2015	12.102,59	Budżet gminy		

5	W ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Łeknie" wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie posadzek. Wymieniono również stary piec węglowy na piec węglowy nowszego typu.	2015	597 178,76	Budżet gminy		
6	Wągrowiec, w ramach zadania wymieniono część stolarki okiennej na nową w budynku małej szkoły.	2015	34 233,36	Budżet gminy		
7	W ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej w mieszkaniach komunalnych w Gminie Wągrowiec.” Wykonano - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	2016	27 446,00	Budżet gminy		
8	W ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej w mieszkaniach komunalnych w Gminie Wągrowiec.” Wykonano - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	2016	4 241,00	Budżet gminy		
9	W ramach zadania " „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku komunalnym mieszkalnym, w m. Pokrzywnica 3/2." wykonano m.in. termomodernizację posadzek, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania (nowe grzejniki z głowicami), bez zmiany źródła ciepła (piec paliwo stałe). Wymiana i podział instalacji elektrycznej.	2016	60 333,88	Budżet gminy		

10	W ramach zadania „Remont mieszkania komunalnego w miejscowości Wiatrowo 22 m 2.” wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wyrównanie i docieplenie posadzek	2016	29 423,85	Budżet gminy		
11	W ramach zadania „Wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniu komunalnym - Siedleczo 31 - Z.Małek.” Wykonano - wymianę stolarki drzwiowej	2016	1 740,00	Budżet gminy		
12	W ramach zadania „Modernizacja SUW Rudnicze” wykonano mn.in: wymianę pokrycia dachowego na styropapę,.	2016	28 717,12	Budżet gminy		
13	W ramach zadania „Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Sienna 26 B.” wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie posadzek. Docieplenie częściowe dachu. Wymieniono również stary piec kaflowy na piec węglowy wraz z instalacją c.o., wykonano sanitariaty podłączono do zbiornika kanalizacji sanitarnej bezodpływowej.	2016	49 867,53	Budżet gminy		
14	W ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Rąbczynie” wykonano - wymianę stolarki części okiennej, docieplono ściany i dach.	2017	130 293,14	Budżet gminy / dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego		

15	W ramach zadania „Termomodernizacja i przebudowa obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu” wykonano kompleksową termomodernizację wszystkich obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu tj. a)budynku dużej szkoły, b)budynku małej szkoły, c)budynku sanitariatów. d) budynku sali gimnastycznej.	2017	1270537,95	Budżet Gminy/ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny		
16	W ramach zadania „Przebudowa remizy OSP w Pawłowie Żońskim.” wykonano m.in. izolację stropu i ścian zewnętrznych z wełny mineralnej, wymieniono stolarkę.	2017	29 953,35	Budżet gminy		
17	W ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim” przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku wraz z jego przebudową, rozbudową i dostosowaniem do obowiązujących przepisów.	2018	245336,1	Budżet gminy / dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego		
18	W ramach zadania „Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie” przeprowadzono przebudowę budynku z elementami termomodernizacji.	2018	59.433,75	Budżet gminy / dofinansowanie z Wielkopolskiego		
19	W ramach zadania „Termomodernizacja i modernizacja remizy OSP w Brzeźnie Starym” - roboty w zakresie elewacji z dociepleniem,	2018	27.412,73	Budżet Gminy		

20	W ramach zadania „Modernizacja instalacji c.o. w budynku świetlicy w Kaliszanach” zmodernizowano instalację c.o., poprzez wyłączenie z eksploatacji pieca kaflowego służącego do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz pieca węglowego służącego do ogrzewania mieszkania znajdującego się w tym samym budynku wraz z zaadoptowaniem pomieszczenia gospodarczego na kotłownię, która obecnie zasila cały budynek oraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o. dla pomieszczeń świetlicy.	2018	71641,94	Budżet gminy		
21	W ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej i/lub drzwiowej w mieszkaniach komunalnych w Gminie Wągrowiec.” Wykonano - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	2018	16 855,86	Budżet Gminy		

22	W ramach zadania „Remont lokalu komunalnego w m. Nowa Wieś 4/7 – wykonanie łazienki.” Wykonano - wymianę instalacji elektrycznej wraz z wyłącznikami, gniazdkami, wykonanie instalacji wewnętrznej wod – kan, ułożenie płytek ceramicznych podłogowych – gres; oraz cokolików, wydzielenie pomieszczenia łazienki płytą gipsowo – kartonową odporną, wypełnienie z wełny mineralnej gr. 5 cm, gładź gipsowa dwuwarstwowa, ułożenie płytek metodą zwykłą, montaż stolarki drzwiowej, zakup i montaż ustępu typu „kompakt” wraz z wykonaniem podejść, zakup i montaż kabiny prysznicowej, podłączenie do kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, wymiana drzwi wewnętrznych lokalowych – pełnych.	2018	12 521,78	Budżet Gminy		
23	W ramach zadania "Remont lokali komunalnych Gminy Wągrowiec." wykonano m.in. termomodernizację posadzek, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania (nowe grzejniki z głowicami), bez zmiany źródła ciepła (piec paliwo stałe). Wymiana i podział instalacji elektrycznej.	2018	57400,94	Budżet Gminy		

24	W ramach zadania „Wykonanie posadzki w pomieszczeniu łazienki w lokalu mieszkalnym w m. Siedleczko 31/1.” wykonano m.in. termomodernizację posadzek	2018	3 166,92	Budżet Gminy		
25	W ramach zadania: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ludwikowie” ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, ocieplono posadzkę oraz wymieniono oprawy na energooszczędne. Ponadto wymieniono źródło ciepła na powietrzną pompę ciepła.	2019	149687,98	Budżet Gminy / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
26	W ramach zadania: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na remizę OSP w Kaliszanach” ocieplono ściany zewnętrzne części budynku, który po zmianie sposobu użytkowania pełni funkcję zaplecza remizy OSP oraz ściany wykonanej wcześniej kotłowni, która obecnie zasila cały budynek OSP oraz budynek świetlicy. Ponadto wymieniono okno, ocieplono posadzkę oraz wymieniono oprawy na energooszczędne w pomieszczeniu zaplecza.	2019	27 450,53	Budżet gminy		

27	Inwestycja polegająca na poprawie stanu zabytkowego obiektu starej szkoły w Kopaszynie, sluzacego jako swietlica wiejska, kompleksowe prace termomodernizacyjne.	2020	232304,82	Budżet Gminy		
----	--	------	-----------	--------------	--	--