

**Zakres I etapu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz innych działań
związanych z odrestaurowaniem wnętrza kościoła parafialnego
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie**

1. Zmycie i oczyszczenie powierzchni tynków z brudu i kurzu oraz starych tłuszczących się farb na sklepieniach, ścianach i detalu architektonicznym z drobną naprawą podłoża.
– 203,03 m²
2. Mechaniczne usunięcie zawilgoconych, zasolonych, zagrzybionych i zapleśniałych tynków z powierzchni murów ścian w części przyziemia.
– 28,40 m²
3. Dwukrotna impregnacja przeciw zagrzybieniu, zasoleniu i zapleśnieniom odsłoniętych murów.
– 28,40 m²
4. Po osuszeniu murów położenie podkładowej warstwy tynku renowacyjnego na powierzchni ścian i detalu architektonicznego.
– 28,40 m²
5. Na powierzchnię podkładowych tynków renowacyjnych położenie mineralnej warstwy nawierzchniowej izolującej.
– 28,40 m²
6. Usunięcie wtórnych warstw malarskich i przemalowań z oryginalnych zamalowanych polichromii wykonanych w technice temperowo - klejowej.
– 116,47 m²
7. Zakładanie nowych kitów w miejscach uszkodzeń i ubytków zapraw na powierzchni polichromowanej.
– 116,47 m²
8. Utrwalanie i zabezpieczenie powierzchni polichromii metodą spryskiwania i nasączania.
– 176,27 m²
9. Punktowanie scalające brakujące fragmenty istniejących polichromii na sklepieniu i w glifach okiennych.
– 116,47 m²
10. Rekonstrukcja brakujących motywów i form ornamentalnych polichromii z przygotowaniem podłoża, wykonaniem rysunków na kalkach, oraz próby kolorów.
– 116,47 m²
11. Zabezpieczenie końcowe metodą spryskiwania i nasączania powierzchni polichromii stosownym werniksem.
– 176,27 m²

12. Przetarcie całej powierzchni tynków w celu wzmocnienia, wygładzenia i ujednolicenia struktury pod malowanie.
– 203,03 m²
13. Zagruntowanie całej powierzchni tynków na sklepieniu i ścianach gruntownikiem syntetycznym.
– 203,03 m²
14. Malowanie dwukrotne sklepień, ścian i detali architektonicznych w trzech kolorach.
– 203,03 m²
15. Rusztowanie wewnętrzne rurowe potrzebne do wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich.
– 377,32 m²

Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
ul. Poprzeczna 3, 62-105 Łekno
tel. +48 87 261 60 84
Regon 040903535, NIP 766-18-79-079
e-mail: petrusetpaulus5@wp.pl

PROBOSZCZ
[Podpis]
Parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Łeknie