

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-219

CPV:

Budowa: Grylewo, jedn. ew. Wągrowiec, obręb Grylewo, działka nr 69
Obiekt: Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie
Rodzaj robót: Wymiana okiennic na wieży kościoła oraz wymiana drzwi

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-219

CPV:

Budowa: Grylewo, jedn. ew. Wągrowiec, obręb Grylewo, działka nr 69

Obiekt: Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie

Rodzaj robót: Wymiana okiennic na wieży kościoła oraz wymiana drzwi

Inwestor:

KOSZTORYS 000-00-219

Strona 1

01-08-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	W A R T O Ś Ć		
					R	M	S
1		Wymiana okiennic na wieży kościoła					
1	1	PKZ 1912-02-01-05-00 Demontaż ościeżnic drewnianych, żaluzji do 5 m ²	m ²	18,908			
1	2	Kalkulacja własna Pobranie próbek, analiza gatunków drewna, ubytków drewna	kmpl	1,000			
1	3	Kalkulacja własna Ocena konserwatorska in situ podczas prac demontażowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej	kmpl	1,000			
1	4	PKZ 1912-01-04-08-00 Naprawa krawędzi przez wstaw listew profil dług ponad 1 m	szt	48,000			
1	5	PKZ 1920-01-05-09-06 Ościeżnice okien skrzynek o przekr 70x140 mm do 5,0 m ²	szt	15,000			
1	6	PKZ 1920-01-09-03-08 Skrzydła okienne bez szczeblin ramiak 80x45 pow do 2,0 m ²	szt	14,000			
1	7	WKNR W202-10-38-01-00 Montaż kompletnych żaluzji z listew	m ²	18,908			
1	8	KNR 202-16-05-03-00 Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitów wys do 7 m	m ²	15,000			
Razem 1		Wymiana okiennic na wieży kościoła					
		Koszty zakupu					
2		Wymiana, odtworzenie drzwi zewnętrznych					
2	1	PKZ 1912-02-01-05-00 Demontaż ościeżnic drewnianych, żaluzji do 9 m ²	m ²	18,215			
2	2	Kalkulacja własna Pobranie próbek, analiza gatunków drewna, ubytków drewna	kmpl	1,000			
2	3	Kalkulacja własna Ocena konserwatorska in situ podczas prac demontażowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej	kmpl	1,000			
2	4	PKZ 1912-01-04-08-00 Naprawa krawędzi przez wstaw listew profil dług ponad 1 m	szt	71,000			
2	5	PKZ 1920-01-02-10-07 Ościeżnice drzwiowe profil o przekr 80x110 mm do 9 m ²	szt	4,000			
2	7	PKZ 1920-02-35-03-05 Wycinanie krzywizn o prom do 80 cm w sklejce grub 11-20 cm	metr	12,000			
2	8	WKNR W202-10-38-01-00 Montaż kompletnych skrzydeł-przełożenie oryginalnych okuć	m ²	18,908			
2	9	KNR 401-03-18-06-00 Ościeżnice drewniane w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2 m ²	m ²	18,215			

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	W A R T O Ś Ć R M S	
2	10	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,140		
2	11	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	2,140		
2	12	PKZ 1920-01-12-06-08	Skrzydła okienne łuk 2 szczeb ramiak 80x50 ø do 1,80 m-analogia	szt	6,000		
Razem 2		Wymiana, odtworzenie drzwi zewnętrznych					
		Koszty zakupu					
		Razem K. Bezpośrednie					
		Koszty zakupu					
		Koszty Pośrednie					
		Zysk					
		OGÓŁEM KOSZTORYS 000-00-219					

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-219

CPV:

Budowa: Grylewo, jedn. ew. Wągrowiec, obręb Grylewo, działka nr 69

Obiekt: Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie

Rodzaj robót: Wymiana okiennic na wieży kościoła oraz wymiana drzwi

Inwestor:

PRZEDMIAR 000-00-219

Strona 1

01-08-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Wymiana okiennic na wieży kościoła		
1	1	PKZ 1912-02-01-05-00	Demontaż ościeżnic drewnianych, żaluzji do 5 m ²	m ²	18,908
1	2	Kalkulacja własna	Pobranie próbek, analiza gatunków drewna, ubytków drewna	kmpł	1,000
1	3	Kalkulacja własna	Ocena konserwatorska in situ podczas prac demontażowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej	kmpł	1,000
1	4	PKZ 1912-01-04-08-00	Naprawa krawędzi przez wstaw listew profil dług ponad 1 m	szt	48,000
1	5	PKZ 1920-01-05-09-06	Ościeżnice okien skrzynk o przekr 70x140 mm do 5,0 m ²	szt	15,000
1	6	PKZ 1920-01-09-03-08	Skrzydła okienne bez szczeblin ramiak 80x45 pow do 2,0 m ²	szt	14,000
1	7	WKNR W202-10-38-01-00	Montaż kompletnych żaluzji z listew	m ²	18,908
1	8	KNR 202-16-05-03-00	Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitów wys do 7 m	m ²	15,000
2			Wymiana, odtworzenie drzwi zewnętrznych		
2	1	PKZ 1912-02-01-05-00	Demontaż ościeżnic drewnianych, żaluzji do 9 m ²	m ²	18,215
2	2	Kalkulacja własna	Pobranie próbek, analiza gatunków drewna, ubytków drewna	kmpł	1,000
2	3	Kalkulacja własna	Ocena konserwatorska in situ podczas prac demontażowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej	kmpł	1,000
2	4	PKZ 1912-01-04-08-00	Naprawa krawędzi przez wstaw listew profil dług ponad 1 m	szt	71,000
2	5	PKZ 1920-01-02-10-07	Ościeżnice drzwiowe profil o przekr 80x110 mm do 9 m ²	szt	4,000
2	7	PKZ 1920-02-35-03-05	Wycinanie krzywizn o prom do 80 cm w sklejce grub 11-20 cm	metr	12,000
2	8	WKNR W202-10-38-01-00	Montaż kompletnych skrzydeł-przełożenie oryginalnych okuć	m ²	18,908
2	9	KNR 401-03-18-06-00	Ościeżnice drewniane w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2 m ²	m ²	18,215
2	10	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,140
2	11	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	2,140
2	12	PKZ 1920-01-12-06-08	Skrzydła okienne łuk 2 szczebl ramiak 80x50 o do 1,80 m-analogia	szt	6,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-219

CPV:

Budowa: Grylewo, jedn. ew. Wągrowiec, obręb Grylewo, działka nr 69

Obiekt: Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie

Rodzaj robót: Wymiana okiennic na wieży kościoła oraz wymiana drzwi

Inwestor:

KOSZTORYS 000-00-219

Strona 1

01-08-2023

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Koszty robocizny z nakładami	r-godz	100,00		
2	999	Robotnik budowlany	r-godz	1254,52		
R A Z E M :						
M A T E R I A Ł Y						
1	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	2,73		
2	1352520	Skrzydła z oryginalnymi okuciami-przełożenie	m ²	18,91		
3	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,29		
4	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	55,37		
5	2380824	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,11		
6	2600010	Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,00		
7	2600614	Deski iglaste obrzynane 28-45mm kl.III	m ³	14,00		
8	2602002	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m ³	0,00		
9	2604199	Listewki iglaste	metr	178,50		
10	2760100	Płyty rusztów pomostowe robocze	m ²	0,51		
11	2760111	Płyta rusztów pomostów komunikac długa	m ²	0,01		
12	2760112	Płyta rusztów pomostów komunikac krótka	m ²	0,00		
13	2762301	Ramiak do drzwi 38x120	metr	98,00		
14	2762310	Ramiaki do okien	metr	98,00		
15	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,09		
16	3951799	Szczapy iglaste	m ³	0,05		
17	6830899	Szczeliwo konopne czesane	kg	3,64		
R A Z E M :						
S P R Z Ę T						
1	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	1,82		
2	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	3,71		
3	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	4,11		
4	43211	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,36		
5	48102	Rusztowania rurowe wewnętrzne do 9 m	m-godz	4,77		
R A Z E M :						