

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-219

CPV:

Budowa: Grylewo, jedn. ew. Wągrowiec, obręb Grylewo, działka nr 69
Obiekt: Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie
Rodzaj robót: Wymiana okiennic na wieży kościoła oraz wymiana drzwi

Inwestor: Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie

Sporządzający: JCM Projekt Jacek Matuszak
Bronisław Pędzisz
ul. Berdychowska 16 62-100 Wągrowiec tel. 502956559

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 01-08-2023

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-219

CPV:

Budowa: Grylewo, jedn. ew. Wągrowiec, obręb Grylewo, działka nr 69

Obiekt: Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie

Rodzaj robót: Wymiana okiennic na wieży kościoła oraz wymiana drzwi

Zamawiający: Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie

PRZEDMIAR 000-00-219

Strona 1

01-08-2023

SYKAL-NET

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 Wymiana okiennic na wieży kościoła
- 2 Wymiana, odtworzenie drzwi zewnętrznych

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-219

CPV:

Budowa: Grylewo, jedn. ew. Wągrowiec, obręb Grylewo, działka nr 69

Obiekt: Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie

Rodzaj robót: Wymiana okiennic na wieży kościoła oraz wymiana drzwi

Inwestor: Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie

PRZEDMIAR 000-00-219

Strona 1

01-08-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wymiana okiennic na wieży kościoła		
1	1	PKZ 1912-02-01-05-00	Demontaż ościeżnic drewnianych, żaluzji do 5 m ²	m ²	18,908
1	2	Kalkulacja własna	Pobranie próbek, analiza gatunków drewna, ubytków drewna	kmpł	1,000
1	3	Kalkulacja własna	Ocena konserwatorska in situ podczas prac demontażowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej	kmpł	1,000
1	4	PKZ 1912-01-04-08-00	Naprawa krawędzi przez wstaw listew profil dług ponad 1 m	szt	48,000
1	5	CEN 1920-01-05-09-06	Ościeżnice okien skrzynk o przekr 70x140 mm do 5,0 m ²	szt	15,000
1	6	PKZ 1920-01-09-03-08	Skrzydła okienne bez szczeblin ramiak 80x45 pow do 2,0 m ²	szt	14,000
1	7	WKNR W202-10-38-01-00	Montaż kompletnych żaluzji z listew	m ²	18,908
1	8	KNR 202-16-05-03-00	Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitów wys do 7 m	m ²	15,000
2			Wymiana, odtworzenie drzwi zewnętrznych		
2	1	PKZ 1912-02-01-05-00	Demontaż ościeżnic drewnianych, żaluzji do 9 m ²	m ²	18,215
2	2	Kalkulacja własna	Pobranie próbek, analiza gatunków drewna, ubytków drewna	kmpł	1,000
2	3	Kalkulacja własna	Ocena konserwatorska in situ podczas prac demontażowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej	kmpł	1,000
2	4	PKZ 1912-01-04-08-00	Naprawa krawędzi przez wstaw listew profil dług ponad 1 m	szt	71,000
2	5	PKZ 1920-01-02-10-07	Ościeżnice drzwiowe profil o przekr 80x110 mm do 9 m ²	szt	4,000
2	7	PKZ 1920-02-35-03-05	Wycinanie krzywizn o prom do 80 cm w sklejce grub 11-20 cm	metr	12,000
2	8	WKNR W202-10-38-01-00	Montaż kompletnych skrzydeł-przełożenie oryginalnych okuć	m ²	18,908
2	9	KNR 401-03-18-06-00	Ościeżnice drewniane w ścianach zewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2 m ²	m ²	18,215
2	10	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,140
2	11	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	2,140
2	12	CEN 1920-01-12-06-08	Skrzydła okienne łuk 2 szczebl ramiak 80x50 o do 1,80 m-analogia	szt	6,000