

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 45087-2016 z dnia 2016-04-21 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Czerwińsk nad Wisłą

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Janikowo-Garwolewo do DP 2991W, Wilkowuje - Chociszewo do DP 3005W, Nowe Przybojewo od DP 3008W do DP 3071W) są usługi obejmujące dostawę kruszywa łamanego...

Termin składania ofert: 2016-04-29

Czerwińsk nad Wisłą: Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Janikowo-Garwolewo do DP 2991W, Wilkowuje - Chociszewo do DP 3005W, Nowe Przybojewo od DP 3008W do DP 3071W)

Numer ogłoszenia: 52207 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45087 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czerwińsk nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, woj. mazowieckie, tel. 024 2315075, faks 024 2315199.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Janikowo-Garwolewo do DP 2991W, Wilkowuje - Chociszewo do DP 3005W, Nowe Przybojewo od DP 3008W do DP 3071W).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Janikowo-Garwolewo do DP 2991W, Wilkowuje - Chociszewo do DP 3005W, Nowe Przybojewo od DP 3008W do DP 3071W) są usługi obejmujące dostawę kruszywa łamanego kamiennego wraz z transportem na odcinkach o długości 4,09 km w ilości 15 100 m². Na wszystkie materiały przed wbudowaniem należy Zamawiającemu przedstawić dokumenty z Atestami zatwierdzonymi przez IBDiM Zakres prac związanych z wykonaniem podbudowy na ww. drogach i odcinkach obejmuje: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Pozycja obejmuje geodezyjne wytyczenie (wznowienie) drogi i poboczy drogi w terenie (w granicach

istniejącego pasa drogowego) - 4,09 km; - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kategorii II-V - 15 100 m²; - Wykonanie układarką nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego lub betonowego, frakcja 0-63 mm - 8 cm - 15 100 m²; - Wykonanie układarką nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego, frakcja 0-16 mm - 4 cm - 15 100 m²; - Zagęszczenie wykonanej podbudowy, grubość warstw po zagęszczeniu 12 cm - Wykonanie poboczy ze żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu ubijarkami 10 cm - 3 518 m²..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.12.21.30-9, 44.11.37.00-2, 14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 451516,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 314143,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 314143,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 642663,69
- **Waluta:** PLN .