

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania; „**Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Kuchary-Skotniki dz. 166, Chociszewo dz. 303, Grodziec dz. 51)**”

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne	
1. KNNR 1 0111-0100	
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	
Jednostka; km - 2,1	
w tym drogi:	
- Kuchary-Skotniki 0,65 km	
- Chociszewo 0,80 km	
- Grodziec 0,65 km	
2. KNNR 6 0103-0100	
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kategorii II-V	
Jednostka; m ² - 7 600	
w tym drogi:	
- Kuchary-Skotniki 650 m x 4,0 m = 2 600 m ² ,	
- Chociszewo 800 m x 3,0 m = 2 400 m ² ,	
- Grodziec 650 m x 4,0 m = 2 600 m ² .	
Dział nr 2. Nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego	
3. KNR 02-31-0114-0500, KNR 02-31-0114-0600, KNR 02-31-0114-0700	
Wykonanie układarką nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (w tym: frakcja 0-63 mm – 8 cm oraz frakcja 0-16 mm – 4 cm).	
CPV 45233000-9	
Jednostka; m ² - 8 250	
w tym drogi:	
- Kuchary-Skotniki 650 m x 4,0 m = 2 600 m ² ,	
- Chociszewo 800 m x 3,0 m = 2 400 m ² ,	
- Grodziec 650 m x 4,0 m = 2 600 m ² .	
Poszerzenie drogi:	
Kuchary - Skotniki 650 m x 1 m = 650 m ² .	

Dział nr 3. Pobocza ze żwiru

3. KNR 02-31-0114-0100

Wykonanie poboczy ze żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Jednostka; m² - 2 100

w tym drogi:

- Kuchary-Skotniki – $650 \text{ m} \times 2 \times 0,5 \text{ m} = 650 \text{ m}^2$,
- Chociszewo – $800 \text{ m} \times 2 \times 0,5 \text{ m} = 800 \text{ m}^2$,
- Grodziec – $650 \text{ m} \times 2 \times 0,5 \text{ m} = 650 \text{ m}^2$.

KOSZTORYS OFERTOWY

Na zadanie: „Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Kuchary-Skotniki dz. 166, Chociszewo dz. 303, Grodziec dz. 51)”.

OPIS	J.M	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
Element nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	2,10		
2. KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kategorii II-IV wraz z zruszeniem wierzchniej warstwy istn. drogi na głębokość do 12 cm	m2	7 600		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego				
3. KNR 02-31-0114-0500, KNR 02-31-0114-0600, KNR 02-31-0114-0700 Wykonanie układarką nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego lub betonowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (w tym: frakcja 0-63 mm – 8 cm oraz frakcja 0-16 mm – 4 cm).	m2	8 250		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Pobocza ze żwiru				
3. KNR 02-31-0114-0100 Wykonanie poboczy ze żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 100		
Razem wartość elementu nr 3				

WYNIKI KOSZTORYSU;

Razem wartość pozycji kosztorysu; -zł

VAT 23% -zł

Całkowita wartość wyceny -zł

Słownie złotych;

.....
/pieczęć+ podpis/