

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania; „Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Garwolewie”

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne	
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym wraz z wyznaczeniem i wznowieniem punktów granicznych Jednostka; km - 0,84	
2. KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kategorii II-IV wraz z zruszeniem wierzchniej warstwy istn. drogi na głębokość do 12 cm. Jednostka; m2 - $3 * 840 = 2\,520$	
3. KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV pod konstrukcje z kruszywa łamanego kamiennego z przewozem urobku na odl. do 2 km Jednostka; m2 - $3 * 480 = 1\,440$	
4. KNR 02-31 0105-03 0105-04 Podsypka żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Jednostka; m2 - $3 * 480 = 1\,440$	
Dział nr 2. Nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego	
3. BCD105 D05.01.03.021 Wykonanie układarką nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego frakcja 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. CPV 45233000-9 Jednostka; m2 - 2 520 Garwolewo $3 * 840 = 2\,520$ m2	
4. BCD105 D05.01.03.021 Wykonanie układarką nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego frakcja 0-16 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. CPV 45233000-9 Jednostka; m2 - 2 520	
Dział nr 3. Wykonanie poboczy i zjazdów ze żwiru.	
5. D-06.01.01 Wykonanie poboczy i zjazdów ze żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu ubijarkami 16 cm KNR 2-31 0503 Jednostka; m2 - $875 * 2 * 0,4 = 700$	

KOSZTORYS OFERTOWY

Na zadanie: „**Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Garwolewie**”

O P I S	J.M	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
Element nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym wraz z wyznaczeniem i wznowieniem punktów granicznych	km	0,84		
2. KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kategorii II-IV wraz z zruszeniem wierzchniej warstwy istn. drogi na głębokość do 12 cm	m2	2 520		
3. KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-IV pod konstrukcje z kruszywa łamanego kamiennego z przewozem urobku na odl. do 2 km	m2	1 440		
4. KNR 02-31 0105-03 0105-04 Podsypka żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	M2	1 440		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego				
3. BCD105 D05.01.03.021 Wykonanie układarką nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego frakcja 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	2 520		
4. BCD105 D05.01.03.021 Wykonanie układarką nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego frakcja 0-16 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	2 520		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Wykonanie poboczy i zjazdów ze żwiru i skarp nasypu z zagęszczeniem poboczy i nadaniem spadku 6 %				
1. D-06.01.01 Wykonanie poboczy i zjazdów ze żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu ubijarkami 16 cm	m2	700		
Razem wartość elementu nr 3				

WYNIKI KOSZTORYSU;

Razem wartość pozycji kosztorysu; -zł

VAT 23% -zł

Całkowita wartość wyceny -zł

Słownie złotych;

.....
/pieczęć+ podpis/
(podpis)