

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Dach				
1	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0420-04	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	732	m ²	732.000	
				RAZEM	732.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samoch.cieżarów.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1102-05	8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 19-01	Ociosanie drewna okrągłego zgrubne o gr. ciosu do 5 cm trójstronne	m		
d.1	0444-03	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	TZKNBK V -	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia narożnikowa do 0.05 m2 głęb.wycięcia 10 cm	szt.		
d.1	332	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-03	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania na dachu - mat. z rozbiórki	szt.		
d.1	0419-03	5	szt.	5.000	
	analogia			RAZEM	5.000
9	KNR-W 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 2 m2	m ²		
d.1	0610-01	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania z przerwami - pow.odgrzyb.ponad 20 m2	m ²		
d.1	0616-11	215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
11	KNR 19-01	Wymiana ołączenia dachu przy odstępie łąt 16-24 mm	m ²		
d.1	0416-08	732	m ²	732.000	
				RAZEM	732.000
12	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1	0517-01	732	m ²	732.000	
	analogia			RAZEM	732.000
13	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
d.1	0517-02	732	m ²	732.000	
	analogia			RAZEM	732.000
14	TZKNBK VI	Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami	m ²		
d.1	-02	732	m ²	732.000	
				RAZEM	732.000
15	KNP 02	Montaż kominków wentylacyjnych systemowych	szt.		
d.1	0816-01.02	20	szt.	20.000	
	analogia			RAZEM	20.000
16	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.1	0515-01	42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
17	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.1	0515-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- z blachy z cynku	m		
		105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
19 d.1	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
21 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.1	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Roboty budowlane					
23 d.2	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
		16*1.2*1.5	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
24 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
26 d.2	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabr.	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
29 d.2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
		48.95	m ²	48.950	
				RAZEM	48.950
30 d.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe	m ²		
		48.95	m ²	48.950	
				RAZEM	48.950
31 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		48.95	m ²	48.950	
				RAZEM	48.950
32 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe	m ²		
		48.95	m ²	48.950	
				RAZEM	48.950
33 d.2	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt osb	m ²		
		48.95	m ²	48.950	
				RAZEM	48.950
34 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - uzupełnienia i naprawy ścian i sufitów	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
35 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo	m ²		
		45	m ²	45.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	45.000
36	KNR 2-02	Ścianki działowe z luksferów, 15x15x5cm	m ²		
d.2	0121-04	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
38	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01	33.15	m ²	33.150	
				RAZEM	33.150
39	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.2	1123-01	13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
40	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-04	5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
41	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-04	16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
42	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2	1510-05	600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
43	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt		
d.2	1026-01	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2	1022-01	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-02	Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych - drzwi stalowe kompletne z ościeżnicą	m ²		
d.2	1203-01	2	m ²	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
46	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, z wkładką z włókniyny	m ²		
d.2	0115-02	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3 Wzmocnienie i naprawa ścian i zewnętrznych i fundamentów					
47	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²		
d.3	0737-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNR 19-01	Naprawa pęknięć o gł. przesyca ponad 3 cegły w murach z cegły	m		
d.3	0312-07	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR 19-01	Wykonanie klamrowania ścian zewnętrznych - pręty zbrojeniowe, śr. pręta do 10 mm	szt.		
d.3	0202-04	10	szt.	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
50	kalk. własna	Wypełnienie pęknięcia ściany z cegieł zaprawą cementową	szt		
d.3		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
51	KNR 2-02	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m ²		
d.3	0923-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
52	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.3	0104-02	43	m ³	43.000	
				RAZEM	43.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.3	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścienne murów gładkich z cegły - oczyszczenie ścian fundamentowych 62	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
54 d.3	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m 31	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
55 d.3	TZKNBK VII -23	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa 62	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
56 d.3	TZKNBK VII -24	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga warstwa 62	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
57 d.3	KNR-W 2-02 0606-02	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubelkowej. 62	m ² m ²	 62.000	
				RAZEM	62.000
58 d.3	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 43	m ³ m ³	 43.000	
				RAZEM	43.000
4 Instalacje sanitarne					
59 d.4	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
60 d.4	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
61 d.4	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	prob. prob.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.4	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
63 d.4	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
64 d.4	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.4	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
66 d.4	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
67 d.4	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
68 d.4	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.4	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.4	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.4	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.4	KNNR-W 2-15 0231-01	Montaż kabiny prysznicowej 90x90	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.4	KNNR 4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
74 d.4	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1	próba	1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.4	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
76 d.4	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
77 d.4	KNNR 4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.4	KNNR 4 0434-01	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.4	KNNR-W 2-15 0511-01 analogia	Dostawa i montaż kuchni z podkówną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.4	KNNR-W 2-15 0507-01	Wymiennik CWU z podwójną węzownicą o poj. 100l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Instalacje elektryczne					
81 d.5	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
82 d.5	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
83 d.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
84 d.5	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
85 d.5	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
86 d.5	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000