
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i elewacji Baszyn
INWESTOR : Urząd Gminy Wińsko
ADRES INWESTORA : Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 21 luty 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 luty 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
2	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm 100%	m		
		330	m	330.000	
				RAZEM	330.000
3	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 330	m ²		
			m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
4	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 330	m ²		
			m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 20*0.45	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR 2-02 0504-06	Pokrycie dachów dachówką karpiówką cementową podwójną	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
9	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
12	KNR AT-31 0202-01	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
13	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
14	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
15	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
16	KNR 0-15II 0517-02	Montaż łat pod płyty OSB	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
17	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
18	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		120	m ²	120.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	120.000
20	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 120	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000