
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Świetlicy w Białawach
INWESTOR : Urząd Gminy Wińsko
ADRES INWESTORA : Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 21 luty 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 luty 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 14*11	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
2	KNR 19-01 0425-04	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 % 154	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
3	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 36*0.45	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 154	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 16.2	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
6	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 154	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
7	NNRNKB 202 0539-02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000