
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy Wiejskiej w Chałkowicach
INWESTOR : Urząd Gminy Wińsko
ADRES INWESTORA : Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 21 luty 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 luty 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm 60%	m		
		100*0.6	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
7	KNR 2-02 0504-06	Pokrycie dachów dachówką karpiówką cementową podwójną	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000