

Konserwacja i remont nawierzchni dróg gminnych 2019r. – lokalizacja i zakres prac

Remont / konserwacja nawierzchni dróg obejmuje n/w prace w pasie drogi o szerokości 4,5m:

1. Kleszczowice, dz. nr: 203, 206, 58/26; dł. ok.: 880mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

2. Kozowo, dz. nr: 392, 395, 398, 396, 393 ; dł. ok.: 495mb

- przewiduję się konserwację nawierzchni pasa drogowego poprzez usunięcie garbów, uzupełnienie mieszanką kamienną dołów i kolein wraz z zagęszczeniem
- konserwację obiektów inżynierskich (w zakresie objętym konserwacją nawierzchni drogowych)
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

3. Krzelów, dz. nr: 139 ; dł. ok.: 300mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. minimalna = 0,45m – głębokość korytowania należy dopasować (z uwzględnieniem warstw podbudowy) do poziomów istniejących zjazdów do sąsiadujących działek
- w przypadku wystąpienia kolizji, lokalne obniżenie poziomu sieci wodociągowej (głębokość minimalna sieci -1,3m) wraz z dopasowaniem studzienek wodnych do nowych poziomów
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m

4. Rudawa, dz. nr: 144, 349 ; dł. ok.: 970mb

- przewiduję się konserwację nawierzchni pasa drogowego poprzez usunięcie garbów, uzupełnienie mieszanką kamienną dołów i kolein wraz z zagęszczeniem
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

5. Smogorzów Wielki – Baszyn, dz. nr: 344 (obr. Smogorzów Wielki), 397 (obr. Baszyn), 36 ; dł. ok.: 2135mb

- przewiduję się konserwację nawierzchni pasa drogowego poprzez usunięcie garbów, uzupełnienie mieszanką kamienną dołów i kolein wraz z zagęszczeniem
- w części występowania nawierzchni asfaltobetonowej – lokalne uzupełnienia masą asfaltową
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

6. Smogorzówek – Domanice, z. nr: 15, 17 (obr. Smogorzówek), 163 (obr. Domanice) ; dł. ok.: 1950mb

- przewidują się konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez usunięcie garbów, uzupełnienie mieszanką kamienną dołów i kolein wraz z zagęszczeniem
- w części występowania nawierzchni asfaltobetonowej – lokalne uzupełnienia masą asfaltową
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

7. Wińsko ul. Akacyjowa, dz. nr.: 252 ; dł. ok.: 45mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
- wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

8. Małowice, dz. nr: 103/1 ; dł. ok.: 90mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń