

Konserwacja i remont nawierzchni dróg gminnych 2019r. – lokalizacja i zakres prac

Remont / konserwacja nawierzchni dróg obejmuje n/w prace w pasie drogi o szerokości:

- A) Kozowo, Rudawa, Smogorzów Wielki–Baszyn, Smogorzówek–Domanice, Małowice – szer. 3,5m + 2 x 0,75m pobocza
- B) Krzelów, Wińsko – szerokość istniejąca

- **Kozowo, dz. nr: 392, 395, 398, 396, 393 ; dł. ok.: 495mb**

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,2m
- konserwację obiektów inżynierskich (w zakresie objętym konserwacją nawierzchni drogowych)
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

- **Krzelów, dz. nr: 139 ; dł. ok.: 300mb**

- korytowanie z wywozem urobku – gł. minimalna = 0,45m – głębokość korytowania należy dopasować (z uwzględnieniem warstw podbudowy) do poziomów istniejących zjazdów do sąsiadujących działek
- w przypadku wystąpienia kolizji, lokalne obniżenie poziomu sieci wodociągowej (głębokość minimalna sieci -1,3m) wraz z dopasowaniem studzienek wodnych do nowych poziomów
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m

- **Rudawa, dz. nr: 144, 349 ; dł. ok.: 970mb**

- przewidują się konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez:
 - usunięcie garbów,
 - korytowanie i uzupełnienie mieszanką kamienną w miejscach zagłębień, dołów i kolein wraz z zagęszczeniem – ok 25% powierzchni drogi
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

- **Smogorzów Wielki – Baszyn, dz. nr: 344 (obr. Smogorzów Wielki), 397 (obr. Baszyn), 36 ; dł. ok.: 2135mb**

- przewidują się konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez:
 - a. usunięcie garbów,
 - b. korytowanie i uzupełnienie mieszanką kamienną w miejscach zagłębień, dołów i kolein wraz z zagęszczeniem – ok 25% powierzchni drogi
- w części występowania nawierzchni asfaltobetonowej – lokalne uzupełnienia masą asfaltową
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń

- **Smogorzówek – Domanice, z. nr: 15, 17 (obr. Smogorzówek), 163 (obr. Domanice) ; dł. ok.: 1950mb**

- przewidują się konserwacje nawierzchni pasa drogowego poprzez:
 - a. usunięcie garbów,
 - b. korytowanie i uzupełnienie mieszanką kamienną w miejscach zagłębień, dołów i kolein wraz z zagęszczeniem – ok 25% powierzchni drogi
 - w części występowania nawierzchni asfaltobetonowej – lokalne uzupełnienia masą asfaltową
 - oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń
-
- **Wińsko ul. Akacyjowa, dz. nr.: 252 ; dł. ok.: 45mb**
 - korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
 - wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
 - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
 - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
 - wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
 - wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm
-
- **Małowice, dz. nr: 103/1 ; dł. ok.: 90mb**
 - korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
 - wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
 - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
 - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
 - oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń