
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce – Etap 2
ADRES INWESTYCJI: droga gminna , dz. nr 147 AM-1 obr. Boraszyce Wlk., 196, 205, 332, 347 obr. Węgrzce
NAZWA INWESTORA: Gmina Wińsko
ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - Etap 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - Etap 2					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		999 / 1000	km	0,999	
				RAZEM	0,999
2	KNR 2-01 0206-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m3		
		1635 {jezdnia}	m3	1 635,000	
		150 {pobocza}	m3	150,000	
				RAZEM	1 785,000
3	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Wykonanie warstwy z piasku o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		4090	m2	4 090,000	
				RAZEM	4 090,000
4	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.3	m2	4 090,000	
				RAZEM	4 090,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.3	m2	4 090,000	
				RAZEM	4 090,000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m2	m2		
		3717	m2	3 717,000	
				RAZEM	3 717,000
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna z AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.6	m2	3 717,000	
				RAZEM	3 717,000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
9	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III z gruntu z robót ziemnych	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000