
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do
miejscowości Węgrzce – Etap 3
ADRES INWESTYCJI: droga gminna dz. nr 205, 163, 135/2, 135/1 AM-2 obr. Węgrzce
NAZWA INWESTORA: Gmina Wińsko
ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - Etap 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - Etap 3					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		378 / 1000	km	0,378	
				RAZEM	0,378
2	KNR 2-01 0206-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m3		
		608 {jezdnia}	m3	608,000	
		60 {pobocza}	m3	60,000	
				RAZEM	668,000
3	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Wykonanie warstwy z piasku o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1525	m2	1 525,000	
				RAZEM	1 525,000
4	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.3	m2	1 525,000	
				RAZEM	1 525,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.3	m2	1 525,000	
				RAZEM	1 525,000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m2	m2		
		1383	m2	1 383,000	
				RAZEM	1 383,000
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna z AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.6	m2	1 383,000	
				RAZEM	1 383,000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		
		567	m2	567,000	
				RAZEM	567,000
9	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	kalk. własna	Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	kalk. własna	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z AC11S na wys. 10cm	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
13	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokaucukową	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
14	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III z gruntu z robót ziemnych	m2		

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - Etap 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000