
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości
Boraszyce Małe – Etap 1
ADRES INWESTYCJI: Droga gminna, dz. nr 213 AM-1 obręb Słup, Gmina Wińsko
NAZWA INWESTORA: Gmina Wińsko
ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe - Etap 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe - Etap 1					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		992 / 1000	km	0,992	
				RAZEM	0,992
2	KNR 2-01 0206-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 4 km	m3		
		1555 {jezdnia}	m3	1 555,000	
		150 {pobocza}	m3	150,000	
				RAZEM	1 705,000
3	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Wykonanie warstwy z piasku o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		3885	m2	3 885,000	
				RAZEM	3 885,000
4	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.3	m2	3 885,000	
				RAZEM	3 885,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.3	m2	3 885,000	
				RAZEM	3 885,000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m2	m2		
		3532	m2	3 532,000	
				RAZEM	3 532,000
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna z AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.6	m2	3 532,000	
				RAZEM	3 532,000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		
		1488	m2	1 488,000	
				RAZEM	1 488,000
9	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	kalk. własna	Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
13	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III z gruntu z robót ziemnych	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000