
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn – Etap 1
ADRES INWESTYCJI: Droga gminna, dz. nr 189 AM-1 obręb Stryjno, Gmina Wińsko
NAZWA INWESTORA: Gmina Wińsko
ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn - Etap 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn - Etap 1					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		845 / 1000	km	0,845	
				RAZEM	0,845
2	KNR 2-31 0804-08 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm - wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m2		
		3400	m2	3 400,000	
		Obmiar dodatkowy: 680	m3		
			m3	680,000	
		Obmiar dodatkowy: 680	m3		
			m3	680,000	
				RAZEM	3 400,000
				RAZEM	680,000
				RAZEM	680,000
3	KNR 2-01 0206-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m3		
		1500 {jezdnia}	m3	1 500,000	
		90{pobocza}	m3	90,000	
				RAZEM	1 590,000
4	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Wykonanie warstwy z piasku o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		3740	m2	3 740,000	
				RAZEM	3 740,000
5	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.4	m2	3 740,000	
				RAZEM	3 740,000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.4	m2	3 740,000	
				RAZEM	3 740,000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m2	m2		
		3400	m2	3 400,000	
				RAZEM	3 400,000
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna z AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.7	m2	3 400,000	
				RAZEM	3 400,000
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		
		1497	m2	1 497,000	
				RAZEM	1 497,000
10	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn - Etap 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	kalk. własna	Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	kalk. własna	Wykonanie wyniesionego skrzyżowania o nawierzchni z AC11S na wys. 10cm	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
14	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
15	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III z gruntu z robót ziemnych	m2		
		1800	m2	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000