
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn – Etap 2
ADRES INWESTYCJI: Droga gminna, dz. nr 190 AM-1, 189 AM-2 obręb Stryjno, dz. Nr 42 Obręb Białków Gmina Wińsko
NAZWA INWESTORA: Gmina Wińsko
ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn - Etap 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn - Etap 2					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		990 / 1000	km	0,990	
				RAZEM	0,990
2	KNR 2-31 0804-08 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm - wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m2		
		915	m2	915,000	
		Obmiar dodatkowy: 185	m3		
		Obmiar dodatkowy: 185	m3	185,000	
			m3	185,000	
				RAZEM	915,000
				RAZEM	185,000
				RAZEM	185,000
3	KNR 2-01 0206-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m3		
		1560 {jezdnia}	m3	1 560,000	
		90{pobocza}	m3	90,000	
				RAZEM	1 650,000
4	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Wykonanie warstwy z piasku o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		3900	m2	3 900,000	
				RAZEM	3 900,000
5	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.4	m2	3 900,000	
				RAZEM	3 900,000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.4	m2	3 900,000	
				RAZEM	3 900,000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m2	m2		
		3545	m2	3 545,000	
				RAZEM	3 545,000
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna z AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.7	m2	3 545,000	
				RAZEM	3 545,000
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		
		1485	m2	1 485,000	
				RAZEM	1 485,000
10	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn - Etap 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III z gruntu z robót ziemnych	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000