
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36 – Etap 1
ADRES INWESTYCJI: Droga gminna dz. nr 556 AM-5, 563, 575, 1019 AM-3 obr. Wińsko, Gmina Wińsko
NAZWA INWESTORA: Gmina Wińsko
ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36 -

Etap 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36 - Etap 1					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		998 / 1000	km	0,998	
				RAZEM	0,998
2	KNR 2-31 0803-03 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm - wraz wywozem i kosztami utylizacji	m2		
		560	m2	560,000	
		Obmiar dodatkowy: 30	m3 m3	30,000	
				RAZEM	560,000
				RAZEM	30,000
3	KNR 2-01 0206-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m3		
		1625 {jezdnia}	m3	1 625,000	
		150 {pobocza}	m3	150,000	
				RAZEM	1 775,000
4	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Wykonanie warstwy z piasku o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		4060	m2	4 060,000	
				RAZEM	4 060,000
5	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.4	m2	4 060,000	
				RAZEM	4 060,000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.4	m2	4 060,000	
				RAZEM	4 060,000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m2	m2		
		3690	m2	3 690,000	
				RAZEM	3 690,000
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna z AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.7	m2	3 690,000	
				RAZEM	3 690,000
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 -grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		
		1497	m2	1 497,000	
				RAZEM	1 497,000
10	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		28	szt.	28,000	

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36 -
Etap 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,000
12	kalk. własna	Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	kalk. własna	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z AC11S na wys. 10cm	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
14	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
15	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III z gruntu z robót ziemnych	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000