
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36 – Etap 2
ADRES INWESTYCJI: Droga gminna dz. nr 556 AM-5, 563, 575, 1019 AM-3 obr. Wińsko, Gmina Wińsko
NAZWA INWESTORA: Gmina Wińsko
ADRES INWESTORA: Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36 - Etap 2
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36 - Etap 2					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		616 / 1000	km	0,616	
				RAZEM	0,616
2	KNR 2-01 0206-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km	m3		
		1000 {jezdnia}	m3	1 000,000	
		95 {pobocza}	m3	95,000	
				RAZEM	1 095,000
3	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analogia	Wykonanie warstwy z piasku o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2500	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
4	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.3	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.3	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltem 50/70 w ilości 0,4-0,6 kg/m2	m2		
		2270	m2	2 270,000	
				RAZEM	2 270,000
7	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna z AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.6	m2	2 270,000	
				RAZEM	2 270,000
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 -grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		
		924	m2	924,000	
				RAZEM	924,000
9	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
11	kalk. własna	Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	kalk. własna	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z AC11S na wys. 10cm	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
13	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokaucukową	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36 - Etap 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III z gruntu z robót ziemnych	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000