
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁĘBOWICACH
NA ŻŁOBEK

ADRES INWESTYCJI: GŁĘBOWICE 10, GMINA WIŃSKO, POWIAT WOŁOWSKI, DZ. NR 46,
OBRĘB GŁĘBOWICE

DATA OPRACOWANIA: 21.01.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁĘBOWICACH NA ŻŁOBEK - ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁĘBOWICACH NA ŻŁOBEK - ROBOTY BUDOWLANE					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian w pomieszczeniach	m3		
	PARTER	$(3,28 + 1,2 + 1,2 + 5,04) * 0,21 * 3,28$	m3	7,384	
	Poddasze	$(2,89 * 2,55 + 2,89 * 2,55 + 1,2 * 2,55) * 0,21$	m3	3,738	
				RAZEM	11,122
2 d.1		Oplata za przyjęcie, transport i utylizację odpadów budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km Krotność = 3	m3		
		poz. 1 + poz. 7 + poz. 8 + poz. 9 + poz. 11 + poz. 12 * 0,05 + poz. 13 * 0,05 + poz. 32	m3	23,865	
				RAZEM	23,865
4 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	PARTER	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	PARTER	11	m2	11,000	
	Poddasze	2	m2	2,000	
				RAZEM	13,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych dla możliwości zamontowania drzwi o szerokości 90 cm - powiększenie drzwi	m3		
	PARTER	$((2,2 * 0,29 * 0,2) * 2) * 4$	m3	1,021	
				RAZEM	1,021
8 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
	PARTER	$(1,1 * 2,2 * 0,29) * 2 + 3,03 * 2,2 * 0,29 + 1,43 * 2,2 * 0,46$	m3	4,784	
				RAZEM	4,784
9 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - rozbiórka schodów	m3		
	PARTER	0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
10 d.1	KNR-W 4-01 0335-05	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - wykonanie przebic dla kanałów wentylacyjnych	szt.		
	PARTER	8	szt.	8,000	
	Poddasze	7	szt.	7,000	
				RAZEM	15,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka posadzek do grubości około 4-6 cm	m3		
	PARTER	$3,06 * 5,04 * 0,06$	m3	0,925	

ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
GŁĘBOWICACH NA ŻŁOBEK - ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Poddasze	6,72 * 2,49 * 0,06	m3	1,004	
				RAZEM	1,929
12 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	PARTER	3,06 * 5,04	m2	15,422	
	Poddasze	6,72 * 2,49	m2	16,733	
				RAZEM	32,155
13 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - ANALOGIA - rozebranie płytek na ścianach	m2		
	parter	5,04 * 2,2 + 3,06 * 2,2 * 4	m2	38,016	
				RAZEM	38,016
14 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - ANALOGIA - rozebranie podłogi drewnianej	m2		
	PARTER	5,07 * 6,45 + 4,3 * 5,07	m2	54,503	
				RAZEM	54,503
15 d.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
	PARTER	5,07 * 6,45 + 4,3 * 5,07	m2	54,503	
				RAZEM	54,503
2		Pomieszczenia pozostałe roboty budowlane			
16 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - analogia - folia w płynie	m2		
	PARTER	3,56 * 1,5 + 4,01 * 5,46 + 2,46 * 8,49 + 1,43 * 2,8 + 1,86 * 2,8	m2	57,332	
	Poddasze	6,72 * 2,49	m2	16,733	
				RAZEM	74,065
17 d.2	KNR-W 2-02 1101-04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie	m3		
	PARTER	3,06 * 5,04 * 0,06	m3	0,925	
	Poddasze	6,72 * 2,49 * 0,06	m3	1,004	
				RAZEM	1,929
18 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący pod wykładziny PCV	m2		
	PARTER	3,05 * 3,58 + 6,94 * 5,07 - 1,53 * 2,69	m2	41,989	
				RAZEM	41,989
19 d.2	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy wyrównujące pod wykładziny PCV	m2		
	PARTER	poz. 18	m2	41,989	
				RAZEM	41,989
20 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina typu Tarkett	m2		
	PARTER	poz. 18	m2	41,989	
				RAZEM	41,989
21 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
	PARTER	poz. 18	m2	41,989	
				RAZEM	41,989
22 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - płytki	m2		
	PARTER	3,06 * 5,04 + 1,41 * 2,69 + 1,9 * 3,58	m2	26,017	
	Poddasze	6,72 * 2,49	m2	16,733	
				RAZEM	42,750
23 d.2	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 2 mm zatarte na ostro - płytki	m2		
	PARTER	3,06 * 5,04 + 1,41 * 2,69 + 1,9 * 3,58	m2	26,017	
	Poddasze	6,72 * 2,49	m2	16,733	
				RAZEM	42,750

ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
GŁĘBOWICACH NA ŻŁOBEK - ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		poz.22	m2	42,750	
				RAZEM	42,750
25 d.2	KNR-W 2-02 1111-07 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 5 mm zaprawy klejowej	m2		
		poz.22	m2	42,750	
				RAZEM	42,750
26 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
	PARTER	1,41 * 2 + 2,69 * 2 + 1,9 * 2 + 3,59 * 2	m	19,180	
	Poddasze	6,72 * 2,49 + 5,55 * 2 + 6,72	m	34,553	
				RAZEM	53,733
27 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - panele	m2		
	Parter	6,94 * 5,07 - 1,53 * 2,69	m2	31,070	
				RAZEM	31,070
28 d.2	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 2 mm zatarte na ostro - panele	m2		
		poz.27	m2	31,070	
				RAZEM	31,070
29 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		poz.27	m2	31,070	
				RAZEM	31,070
30 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.27	m2	31,070	
				RAZEM	31,070
31 d.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
	PARTER	7,6	m	7,600	
				RAZEM	7,600
32 d.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
	parter	1,0	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50 kg - ANALOGIA - konstrukcje obudów grzejnikowych i kanałów wentylacyjnych, wykonanie sciagu	t		
		0,8	t	0,800	
				RAZEM	0,800
34 d.2	KNR 0-14 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m2		
	parter	(3,06 + 2,4 + 3,58 + 5,07 + 2,69) * 3,28 - (2,0 * 0,9 * 2)	m2	51,504	
	Poddasze	(5,55+5,28+2,49)*2,55-2,0*0,9*2			
				RAZEM	51,504
35 d.2	KNR 0-14 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - scianka kolankowa	m2		
	Poddasze	5,28 * 1,49	m2	7,867	

ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
GŁĘBOWICACH NA ŻŁOBEK - ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,867
36 d.2	KNR 0-14 2012-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2 - wykonanie obudowy okien połaciowych i skosu	m2		
	Poddasze	1,5 * 5,28	m2	7,920	
				RAZEM	7,920
37 d.2	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.2	KNR 0-15 0526-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.25-1.5 m2 - wyposażenie - okno malowane lakierem bezbarwnym, z automatycznym nawiewnikiem, z energooszczędnym pakietem trzyszybowym, współczynnik Uw = 0,97 W/m2K, szyba 4HT-10-4H-10-4HT wypełniona gazem, szyba zewnętrzna hartowana, klamka na dole, mikrouchylenie okna, uniwersalny kołnierz uszczelniający z dodatkową termoizolacją, zestaw izolacyjny do szybkiego i szczelnego wykonania izolacji paroprzepuszczalnej i termoizolacyjnej okna, roleta wewnętrzna materiałowa kolor II grupa materiałowa, markiza zewnętrzna przyciemniająca absorbująca promienie słoneczne.	szt		
	Poddasze	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.2	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - uzupełnienie dachu po montażu okien dachowych	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.2	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.2	KNR 0-14 2011-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2 - obudowa kanałów wentylacyjnych	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
42 d.2	KNR 0-14 2010-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - sciana EI60	m2		
	parter	3,28 * 5,08 - (2,0 * 1,0 * 2)	m2	12,662	
				RAZEM	12,662
43 d.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - uzupełnienie sciany po przesklepieniu itp.	m2		
	PARTER	20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
44 d.2	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej - wykonanie zamurowania sciany REI120	m2		
	PARTER	3,7 * 3,28	m2	12,136	
				RAZEM	12,136

ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
GŁĘBOWICACH NA ŻŁOBEK - ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Malowanie, tynki, ścianki i obudowy g-k			
45 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	parter	$(5,83 * 2 + 5,08 * 2 + 3,05 * 2 + 3,58 * 2 + 1,9 * 2 + 3,58 * 2 + 1,41 * 2 + 2,69 * 2 + 6,94 * 2 + 5,07 * 2 + 5,96 * 2 + 5,04 * 2 + 5,04 * 2 + 3,13 * 2 + 4,73 * 2 + 5,04 * 2) * 3,28 + (2,41 * 2 + 3,06 * 2 + 3,06 * 4 + 2,4 * 4) * 1,28 + 3,07 * 3,28$	m2	498,567	
	poddasze	$(5,55 * 2 + 3,45 * 2 + 5,49 * 2 + 8,25 * 2 + 2,49 * 2 + 5,28 + 0,32 + 0,35) * 2,55 + 1,49 * 5,28 + 1,5 * 5,28 + (3,97 * 2 + 1,93 * 2 + 3,57 * 2 + 2,41 * 2) * 2,55 + (1,2 * 2 + 4,9 * 2) * 2,55$	m2	251,331	
				RAZEM	749,898
46 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.45	m2	749,898	
				RAZEM	749,898
47 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	parter	$5,83 * 5,08 + 3,05 * 3,58 + 1,9 * 3,58 + 1,41 * 2,69 + 6,94 * 5,07 + 5,96 * 5,04 + 5,04 * 3,13 + 4,73 * 5,04 + 2,41 * 3,06 + 3,06 * 2,4$	m2	170,688	
	poddasze	$5,55 * 3,45 + 5,49 * 8,25 + 2,49 * 5,28 + 1,49 * 5,28 + 1,5 * 5,28 + 3,97 * 1,93 + 3,57 * 2,41 + 1,2 * 4,9$			
				RAZEM	170,688
48 d.3	KNR-W 4-01 0710-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
	Parter	10	m2	10,000	
	Piętro	10	m2	10,000	
				RAZEM	20,000
49 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		poz.45 * 0,2	m2	149,980	
				RAZEM	149,980
50 d.3	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone - trzy zawiasy, zamykane na klucz (3 klucze), skrzydło wzmocnione płytą wiórową otworowa	m2		
	Parter	0,9 * 2,0 * 8	m2	14,400	
	Poddasze	0, * 2,0 * 4 { Format składni: po separatorze dziesiętnym powinna być część dziesiętna liczby.. Pozycja ostrzeżenia: 3 }	m2	0,000	
				RAZEM	14,400
51 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - EI30 - dymoszczelne, z samozamykaczem	m2		
	Parter	0,9 * 2,0 * 5	m2	9,000	
	Poddasze	0,9 * 2,0 * 3	m2	5,400	
				RAZEM	14,400
52 d.3	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
	Parter	1,38 * 2,1 * 1	m2	2,898	
				RAZEM	2,898
53 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
	Parter	13	m2	13,000	
	Poddasze	7	m2	7,000	
				RAZEM	20,000

ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
GŁĘBOWICACH NA ŻŁOBEK - ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	m2		
		1,4 * 2,0	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
55 d.3	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - EI60	m2		
		1,4 * 2,0	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
56 d.3	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 - obudowa szachtów wraz z wykonaniem obudowy w miejscu rozbiórki sciany	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
57 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.47	m2	170,688	
				RAZEM	170,688
58 d.3	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich	m2		
		poz.47	m2	170,688	
				RAZEM	170,688
59 d.3	KNR BC-02 0608-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej	m2		
		2,0 * 3,5 * 2 + 6	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
60 d.3	KNR BC-02 0608-05	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
61 d.3	KNR BC-02 0608-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki	m2		
		poz.59	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
62 d.3	KNR 0-17 0929-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m2.	m2		
		poz.59	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
63 d.3	KNR-W 2-02 0825-03	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm	m2		
	PARTER	20	m2	20,000	
	Poddasze	20	m2	20,000	
				RAZEM	40,000
64 d.3	KNR-W 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
	PARTER	3,06 * 2,0 * 4 + 2,41 * 2,0 + 2,4 * 2,0	m2	34,100	
				RAZEM	34,100
65 d.3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
	PARTER	3,06 * 2,0 * 6 + 2,41 * 2,0 * 2 + 2,4 * 2,0 + 0,2 * 2,0 * 12	m2	55,960	
	Podasze				
				RAZEM	55,960
66 d.3	KNR-W 2-02 1029-01	ANALOGIA - Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - obudowy grzejników	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000

ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
GŁĘBOWICACH NA ŻŁOBEK - ROBOTY BUDOWLANE

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.3	KNP 05 0710 -01.01	Nawietrzaki podokienne z blachy stalowej wielkości 1.0 - ANALOGIA - montaz nawietrzaków okiennych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000