




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



GMINA WIŃSKO

56-160 WIŃSKO

woj. dolnośląskie

NIP 988-01-77-504, Regon 931934963

Sygn. IZB.271.14.1.2020
tel. 71 388 42 00, fax 71 388 83 66

Wińsko, dnia 29.04.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia gabinetów specjalistów wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi w Filii Publicznego Żłobka w Wińsku przy ul. Szkolnej 4**”

Ogłoszenie nr 532311-N-2020 z dnia 2020-04-17 r.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie 1

Dzień dobry. Moje nazwisko ,mam kilka pytań odnośnie wyceny.

1. Czy robimy gładzie?
2. Co z sufitami?
3. Czy w pom socjalnym przewidziano zlew?
4. Czy montujemy lampy awaryjne i i ile?
5. Czy przewidziana jest instalacja teleinformatyczna?
6. Nie mogłem znaleźć na piętrze zasilania co i wodnego, czy trzeba ciągnąć z kotłowni i którądy?

Odpowiedź:

Ad 1. Należy wykonać z godnie z opisem do zakresu prac:

Ściany: zbiecie luźnych tynków, wykonanie miejscowych napraw, przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi. o W pom. mokrych wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy kauczukowej wraz z ułożeniem płytek ceramicznych do wys. 2,0m, powyżej jak dla pozostałych pomieszczeń (farby w pomieszczeniach mokrych odporne na wilgoć oraz szorowanie)

Ad 2. Należy wykonać z godnie z opisem do zakresu prac:

Sprawę prowadzi/Sporządził: Kinga Kaźmierczak, młodszy referent ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel.: 71 / 380 42 10, e-mail: k.kazmierczak@winko.pl

Sufity: zabicie luźnych tynków, wykonanie okładzin GKF (EI60) na ruszcie metalowym oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

Ad 3. Nie

Ad 4. Należy wykonać instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z **poprawionym opisem robót**.

Ad 5. Należy wykonać instalacje LAN zgodnie z **poprawionym opisem robót**.

Ad 6. Zakończenia pionów instalacji wody i C.O. znajdują się w poziomie remontowanej kondygnacji.

Pytanie 2

Witam. Źle zapytałem, to miało być o podłogi. W specyfikacji jest 4cm styropianu i 6cm wylewki. A wysokość istniejąca wynosi 15 cm. Wychodzi, że trzeba dołożyć 3cm styropianu. Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści dozownik na mydło o pojemności 500 ml, reszta opisu zgodna z OPZ.

Odpowiedź:

W opisie podano minimalne wymagane grubości warstw w nowoprojektowanej posadzce.

Poziom górny, wykończonej nowej posadzki należy nawiązać do istniejącego.

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi prowadzą do zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Aneta Niewiarowska