

Świetlica wiejska - Krzelów 86

Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w zakresie:

Elewacja, kominy:

- ✓ Skucie luźnych tynków
- ✓ Skucie parapetów betonowych
- ✓ Wymiana stolarki okiennej
 - 2szt, elewacja północna, 1p, na pcv, kolor analogiczny do istniejącej stolarki PCV, $U_w(\max) = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ✓ Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych wejściowych - elewacja frontowa
 - Nowe drzwi: dwuskrzydłowe, stalowe, ocieplone z naświetlem górnym. $U_d(\max) = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Wymiar nowych drzwi dopasować do istniejącego otworu.
- ✓ Renowacja drzwi zewnętrznych pozostałych
 - Zeskrobanie starej farby, malowanie, wymiana okuć, wyposażenia itp.
- ✓ Renowacja drzwi rozdzielni elektrycznych
- ✓ Wkucie w ściany istniejących instalacji (elektr., odprowadzenie skroplin klimatyzatorów itp.)
- ✓ Zmycie i odgrzybienie powierzchni ścian
- ✓ Wykonanie uzupełnień tynku
- ✓ Wykonanie konserwacji i restauracji detali architektonicznych (gzymsy, bonie, okapy itp.)
- ✓ Montaż nowych parapetów zewnętrznych – stalowe powlekane (należy również uwzględnić montaż parapetów we wszystkich wnękach ściennych) .
- ✓ Montaż obróbki blacharskiej cokołów istniejących wokół budynku
- ✓ Montaż brakujących oraz wymiana/renowacja istniejących obróbek blacharskich (ściany szczytowe, kominy, okapy itp.)
- ✓ Wymiana rur spustowych pcv oraz uszkodzonych na nowe, stalowe ocynkowane
- ✓ Wymiana uszkodzonych rynien na stalowe ocynkowane
- ✓ Wymiana istniejących krutek wentylacyjnych zewnętrznych
- ✓ Naprawa i uszczelnienie obróbek blacharskich okapów, lukarn, gzymsów itp
- ✓ Impregnacja powierzchni
- ✓ Wzmocnienie narożników wypukłych - profile metalowymi z siatką
- ✓ Wykonanie warstwy wzmacniająco-zbrojącej – siatka elewacyjna z włókna szklanego zatopiona w zaprawie
- ✓ Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej– tynk silikonowy gr. 1,5mm typu „baranek”
- ✓ Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej części cokołowej – tynk mozaikowy (żywiczny) - przed wykonaniem należy ustalić kolorystykę z Inwestorem
- ✓ Malowanie elewacji (ściany) – przed wykonaniem należy ustalić kolorystykę z Inwestorem

Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

- ✓ wykonanie otworów nawiewnych w ścianach zewnętrznych wraz z obsadzeniem krutek wentylacyjnych
- ✓ przedłużenie kanałów wentylacyjnych (powyżej parteru) oraz montaż wywiewek wentylacyjnych dachowych