

## **Wińsko:**

### **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

#### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

#### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 546470-N-2020

**Data:** 02/06/2020

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Wińsko, Krajowy numer identyfikacyjny 93193496300000, ul. Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 380 42 00, e-mail sekretariat@winsko.pl, faks 713 898 366.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.winsko.pl](http://www.bip.winsko.pl)

#### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

##### **II.2) Tekst, który należy dodać**

##### **Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** ZAŁĄCZNIK i-INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Punkt:** CZĘŚĆ NR 2- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morzynie

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Zakres zamówienia obejmuje wskazane w dokumentacji projektowej roboty budowlane objęte decyzją pozwolenia na budowę oraz niżej wymieniony zakres robót budowlano-instalacyjnych. Wykonawca zobowiązany ustanowić Kierownika Budowy dla zakresu objętego pozwoleniem na budowę (decyzja nr 558/19 z dnia 20.12.2019r.) Zakres prac przewiduje: - przebudowę parteru lokalu, w celu dostosowania do nowej aranżacji wnętrza wraz z wykonaniem nowych instalacji wod-kan, wentylacji, c.o. oraz elektrycznej. Planowane prace budowlane: · uprzątnięcie pomieszczeń z mebli i śmieci, · roboty rozbiórkowe, demontaż istniejących urządzeń i instalacji · wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z montażem nowych parapetów · Montaż nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wentylacji, c.o., wod-kan (wraz z przyłączem kanalizacji) · Wykonanie podłóg, tynków, okładzin ściennych · Odnowienie istniejących schodów drewnianych · Malowanie ścian i sufitów, · Montaż osprzętu elektrycznego, · Montaż urządzeń sanitarnych, · Uporządkowanie placu budowy Uszczegółowienie robót: · kompleksowy remont posadzek w zakresie: o rozebranie istniejących posadzek do poziomu gruntu o wykonanie nowych warstw - zagęszczony piasek gr. 15cm - podkład betonowy B15 gr. 5cm - warstwa izolacji przeciwwilgociowej z folii - posadzka cementowa gr. 6cm - w pomieszczeniach „mokrych” – warstwa izolacji przeciwwodnej: płynna folia - posadzka z płytek gresowych kl. R10, antypoślizgowych o wym.: 40x40 - wykonanie cokołków z płytek gresowych o wysokości 10cm · wykonanie nowych tynków i okładzin ściennych w zakresie: o skucie starych tynków i okładzin o wykonanie odgrzybiania ścian ceglanych o zagruntowanie powierzchni o wykonanie nowych tynków kat. III na ścianach o W pomieszczeniach „mokrych” licowanie ścian płytkami o wym. 30x30 do wysokości 2m o Wykonanie sufitów podwieszanych GKF na rusztach stalowych o wykonanie dwukrotnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynku · remont komina spalinowego poprzez przemurowanie uszkodzonych fragmentów oraz w razie potrzeby wraz z otynkowaniem całego komina w świetle budynku. · wydzielenie ściankami działowymi nowych pomieszczeń oraz dostawę i montaż wyposażenia: o zaplecze kuchenne – zlewozmywak dwukomorowy na szafce wraz z baterią zmywakową, o WC dostosowane dla osób dla niepełnosprawnych: ♣ umywalka wisząca wraz z baterią umywalkową oraz z osprzętem dla os. niepełnosprawnych, ♣ Miska ustępowa wisząca na stelażu z osprzętem dla os. Niepełnosprawnych, ♣ Prysznic: bateria prysznicowa wraz z odpływem liniowym · Wymianę/ montaż nowoprojektowanej stolarki drzwiowej wewnętrznej i remont drzwi zewnętrznych. o Istniejące drzwi zewnętrzne drewniane - do renowacji (usunięcie starej powłoki malarskiej, szpachlowanie i wyrównanie, nałożenie nowej warstwy farby, wymiana elementów wykończeniowych (okucia, zamki, zawiasy itp.)) o Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, wraz z ościeżnicami drewnianymi. Wszystkie drzwi należy montować na trzech wzmocnionych zawiasach oraz wyposażać w metalowe klamki z szyldami oraz wkładki z zamkami. Futryny i skrzydła drewniane o podwyższonym standardzie · Wymianę parapetów wewnętrznych na nowe PCV. Wykonanie instalacji: Instalacja elektryczna: W lokalu należy zdemontować istniejące instalacje oraz zainstalować nową skrzynkę rozdzielczą RG oraz tablicę licznikową, jako podtynkowe lub natynkowe, wykonaną w II klasie ochronności. W rozdzielnicy RG należy zbudować rozłącznik główny, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o prądzie zadziałania  $I_N < 30 \text{ mA}$  ( $\Delta$  prąd znamionowy 25A) oraz zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe poszczególnych obwodów wykonane wyłącznikami typu „S”. Okablowanie instalacji elektrycznych w lokalu należy rozprowadzić na ścianach i stropach pod min 0,5cm warstwą tynku lub pod okładziną GK w osłonie z rur karbowanych typu peszel przewodami typu YDYżo/YDYpżo o przekrojach 1,5mm<sup>2</sup> dla obwodów oświetleniowych oraz 2,5mm<sup>2</sup> dla obwodów gniazd wtyczkowych. Wszystkie obwody gniazd 1-fazowych należy zakończyć wyłącznie gniazdami z bolcem ochronnym, do którego należy podłączyć przewód ochronny PE. W pomieszczeniach o dużej wilgotności (kuchnia, łazienka) zastosować osprzęt szczelny o IP-44. Gniazda należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych gniazda 1-fazowe montować na wys. co najmniej 1,0 m. Gniazda jednofazowe w kuchni montować na wysokości zapewniającej

łatwość podłączenia urządzeń gospodarstwa domowego z poziomu blatu mebli. Obwody oświetleniowe zakończyć oprawami oświetleniowymi. Wyłączniki oświetlenia zamontować na wysokości 1,2 m. Przewiduje się: gniazda 1-fazowe w ilości 4szt/ pomieszczenie, punkty oświetlenia/oprawy w ilości 1szt/5m<sup>2</sup> rzutu pomieszczenia, montaż wyłącznika głównego p.poż. na zewnątrz budynku - Osprzęt elektroinstalacyjny instalować zgodnie z załączonym projektem lub bezpośrednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru. - Po wykonaniu instalacji elektrycznych dokonać pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły z pomiarów przedłożyć do odbioru technicznego. Instalacja wodociągowa i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Projektowaną instalację wodociągową należy zasilić poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Dostawa wody przewidziana jest na cele bytowo – gospodarcze użytkowników. Przyjęto wewnętrzną instalację wodociągową z rozdziałem poziomym dolnym. Pobór wody opomiarowuje istniejący wodomierz. Przewody rozprowadzające dostarczać będą wodę zimną do punktów czerpalnych. Ciepła woda dla potrzeb socjalno – bytowych doprowadzana będzie z pomieszczenia kuchni gdzie podgrzewana będzie w kotle na paliwo stałe typu „Piecokuchnia”, współpracującym z zasobnikiem pojemnościowym na ciepłą wodę o pojemności min. 100L. Przewody wody zimnej i ciepłej projektuje się z rur PEX. Minimalna odległość przewodów od kabli elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić 0,50 m a w miejscach skrzyżowania 0,05 m. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powinny być założone tuleje ochronne stalowe, przy czym w miejscach tych nie powinno być połączeń rur. Tuleje powinny być co najmniej o 2 cm dłuższe niż grubość ściany czy stropu. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, który pozwala na „pracę” przewodu oraz tłumi hałas. Przy układaniu rur w posadzce, należy je prowadzić w całych odcinkach, powierzchnię zabezpieczyć izolacją termiczną. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej i spustowej zgodnie z polską normą PN/B-10701. W zakresie prac: montaż zlewozmywaka w pomieszczeniu kuchni; umywalki, ustępu, kabiny prysznicowej w łazience; wraz z montażem baterii oraz podłączeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Rury wody zimnej izolować otuliną grubości 13mm. Na rurach wody ciepłej stosować izolację typu thermaflex o grubości 20mm. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane będą kanałem Ø160 PVC-U do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej – istniejące szambo betonowe. W zakresie prac planuje się wykonać kompletną instalację kanalizacji sanitarnej w obrębie modernizowanego lokalu – wraz z wpięciem w istniejące szambo. Poziomy wewnętrznej kanalizacji sanitarnej projektowane są z rur PCV-s, piony i podejścia z rur i kształtek PP niskoszumowych. Piony wyprowadzić ponad dach 0.5 m i zakończyć rurą wywiewną typu Wavin. U podstawy pionu przewidzieć czyszczak. Wysokość ustawienia oraz odległości przyborów od ścian zgodnie z normą PN/B -10701. Średnice przewodów zgodnie z PN-92/B-01707. Każdy z przyborów sanitarnych powinien mieć zamknięcie wodne - syfon, o wysokości co najmniej 75 mm. Na zakończeniach najdłuższych podejść zamontować zawory napowietrzające. Instalacja centralnego ogrzewania . Instalacja centralnego ogrzewania została zaprojektowana jako instalacja wodna, dwururowa w obiegu wymuszonym o temperaturze 70/55°C w układzie otwartym. Źródło ciepła dla instalacji budynku zlokalizowane będzie w pomieszczeniu kuchni. Odbiornikami ciepła będą grzejniki konwekcyjne, stalowe, płytowe z ożebrowaniem konwekcyjnym np. firmy "PURMO", typu Purmo V. Grzejniki mają zasilanie „od dołu” i mają własne zawory grzejnikowe. Wszystkie grzejniki wyposażone zostaną w głowice termoregulacyjne np. firmy "OVENTROP". Głowice służyć będą do regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Moc grzejników dobrać wg przelicznika 50W/m<sup>3</sup> pomieszczenia (dla łazienki przyjąć 120W/m<sup>3</sup>). W budynku przewidziano montaż instalacji w układzie trójnikowym. Źródłem ciepła dla budynku będzie istniejący kocioł na paliwo stałe typu „Piecokuchnia”. Kocioł stanowi zespół grzewczy zapewniający dostawę ciepła dla potrzeb c.o. i niezbędnej ilości ciepłej wody użytkowej. Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie rozprowadzeń przewodów rura w rurze (rura osłonowa peszel) w posadzkach. Czynnik grzejny rozprowadzany będzie do poszczególnych grzejników przewodami z rur PEX-c z osłoną antydyfuzyjną. W projekcie zastosowano rury i kształtki systemu Uponor Unipipe lub innych równorzędnych typu PEX/Al./PEX, łączonych poprzez zaprasowanie. W budynku zastosowano instalację trójnikową. Projektuje się prowadzenie poziomów w rurze osłonowej peszla w warstwie izolacji posadzkowej. Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej. Zawory odcinające -kulowe, wodne. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odpowietrznikami w najwyższych punktach instalacji - odpowietrznikami automatycznymi na grzejnikach. Dostawa pieca typu „piecokuchnia” wyłączona z zakresu robót. Instalacja wentylacji. Wykonać instalację wentylacji grawitacyjnej w każdym pomieszczeniu. Przewiduje się wykorzystanie istniejących kominów oraz wykonanie nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza wykonać poprzez montaż nawietrzaków okiennych lub kanałów nawiewnych. W pomieszczeniu z zainstalowanym piecem na paliwo stałe doprowadzić wentylację nawiewnowywiewną zg. z obowiązującymi przepisami. czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach:60 Kryteria oceny ofert: cena 60 gwarancja 40