

Przebudowa dróg gminnych 2020r. – lokalizacja i zakres prac

Przebudowa nawierzchni dróg obejmuje n/w prace w zakresie dzieł pasa drogowego, szerokość remontowanych nawierzchni drogowych – istniejące bądź w nawiązaniu do istniejących (nie mniej niż 3,5m +2x0,75m pobocza); dla ścieżki rowerowej min. szerokość 2,5m.

Głębokość korytowania należy dopasować (z uwzględnieniem warstw podbudowy) do poziomów istniejących zjazdów do sąsiadujących działek.

W zakresie prac przewiduje się:

- przebudowę istniejących zjazdów prywatnych oraz publicznych
- dopasowanie studzienek wodnych/kanalizacyjnych do nowych poziomów nawierzchni
- w razie potrzeby, remont istniejących chodników sąsiadujących z remontowanymi drogami

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w porozumieniu z zarządcą sieci.

1. Wińsko ul. Akacyjowa, dz. nr.: 252, 995 ; dł. ok.: 195mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
- wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

2. Wińsko, dz. nr.: 486/1, 452 ; dł. ok.: 420mb

- w części występowania nawierzchni asfaltobetonowej – remont istniejącej nawierzchni - lokalne uzupełnienia masą asfaltową dołów, spękań i kolein
- W pozostałej części przewiduje się:
 - korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
 - wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
 - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
 - wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
 - wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
 - wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

3. Wińsko, dz. nr.: 529, 528 ; dł. ok.: 300mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
- wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

4. Wińsko, dz. nr.: 9/2 ; dł. ok.: 280mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m

5. Krzelów, dz. nr: 139, 141 ; dł. ok.: 300mb

- wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

6. Wińsko (ul. Ciemna), dz. nr.: 943, 956 ; dł. ok.: 190mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
- wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

7. Wińsko (ul. Szkolna), dz. nr.: 950 ; dł. ok.: 145mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
- wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

8. Piskorzyna, dz. nr.: 390, 594 ; dł. ok.: 115mb

- korytowanie z wywozem urobku – gł. = 0,45m
- wykonanie warstwy odsączającej piaskowej – gr. = 0,15m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm – gr. = 0,2m
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31mm – gr. = 0,1m
- wykonanie odwodnienia remontowanego pasa drogowego
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 5cm

9. Wińsko - Jakubikowice, dz. nr: 399 (obr. Wińsko), 22/2, 77, 131/1, 109, 106 (obr. Jakubikowice); dł. ok.: 1650mb – ścieżka rowerowa

- przewiduję się przebudowę nawierzchni w zakresie pasa drogowego poprzez usunięcie garbów, uzupełnienie mieszanką kamienną dołów i kolein wraz z zagęszczeniem
- oczyszczenie pasa drogowego z poprzez wycięcie krzaków, samosiewów, odrostów, wilków oraz usunięcie pozostałości po wcześniejszych wycinkach zakrzaczeń