



**DOLNY
ŚLĄSK**



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

IZR.271.10.2021

Załącznik nr 9 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Ścieżka rowerowa pomiędzy miejscowościami Wińsko i Jakubikowice o długości ok. 2 km

- dz. nr 399,1025 obr. Wińsko, 22/2, 70, 53, 131/1, 109, 106 obr. Jakubikowice,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – wykonanie ścieżek rowerowych 5000 m².

2. Grill betonowy – 1 szt.

- Podstawa grilla wykonana ze zbrojonego płukanego betonu, klasy minimum C 40/50, odpornego na wysokie temperatury
- Żuraw, ruszt oraz regulator wysokości wykonane ze stali nierdzewnej, ruszt uchylny w bok
- Płyta wykonana ze szlifowanego betonu okalanego zewnątrz i wewnątrz polerowanym aluminium, płyta lakierowana specjalnym zabezpieczającym lakierem, o średnicy 120 cm
- Popielnik pomalowany żaroodporną farbą

Zdjęcie poglądowe:



3. Kosz betonowy – 4 szt.

- kosz wykonany z betonu płukanego, okrągły z metalowym wkładem z blachy ocynkowanej z popielniczką,
- pojemność 80 l.

Zdjęcie poglądowe:



4. Dostawa i montaż szlabanu - 1 szt.

- poziomy, aluminiowy szlaban ręczny z podporą z podnoszonym ramieniem w oparciu o wielozwojową sprężynę,
- przekręcenie kluczyka spowoduje zwolnienie blokady ramienia szlabanu
- ramię malowane proszkowo na biało i czerwono/pomarańczowo o długości uniemożliwiającej wjazd na teren kąpieliska samochodom

Zdjęcie poglądowe:



5. Wieża ratownika – 1 szt.

- wymiary podstawy 80x90 cm,
- wysokość ok. 90 cm,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wody.


Zdjęcie poglądowe:



6. Dostosowanie ówczesnego pomostu wędkarskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz stworzenie podjazdu

- montaż barier zabezpieczających wzdłuż istniejącego pomostu oraz od czoła, na wysokości 0,75-0,9 m, odstęp między nimi powinien mieścić się w graniach 1-1,1 m
- wykonanie podjazdu łączącego kontener z pomostem w celu ułatwienia niepełnosprawnym dojazdu, spadek terenu ok. 0,5 m na 10 mb
- szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m

Zdjęcie poglądowe:



7. Wykonanie wielofunkcyjnego, rekreacyjnego boiska piaskzystego – 1 szt.

- wymiary 5x10 m

Zakres prac obejmuje:

- wymiarowanie,
- korytowanie,
- ułożenie 5 cm warstwy żwiru,
- ułożenie geowłókniny,
- ułożenie krawężników z EPDM,
- wypełnienie boiska piaskiem płukany o frakcji 0-2 mm.

8. Ławka – 3 szt.

- ławka betonowa z drewnianym oparciem,
- długość siedziska 180 cm,
- głębokość siedziska: 40-50 cm,

Zdjęcie poglądowe:



9. Kontener 2w1 przystosowany dla osób niepełnosprawnych– 1 szt.

- wymiary minimalne: 2,5 x 6 m
- wyposażony w zbiornik na fekalia i zbiornik na wodę,
- wokół kontenera nasadzania roślin pnących na pergoli,
- kontener podzielony na pół, z dwoma drzwiami:
 1. pomieszczenie stanowiące zaplecze sanitarne - toaleta dla niepełnosprawnych, z odpowiednio przystosowaną jedną miską ustępową i umywalką, wraz z uchwytyami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.
 2. zaplecze magazynowe. – bez szczegółowych wymagań
- kontener wyposażony w system odprowadzania deszczówki z dachu do zbiornika umiejscowionego obok kontenera,
- w związku z brakiem energii elektrycznej konieczne zastosowanie jest rozwiązań bazujących na działaniu sił grawitacyjnych,
- podłączenie zbiornika na deszczówkę ze spłuczką w toalecie,
- na kontenerze montaż monitoringu oświetlenia solarnego z czujnikiem zmierzchu.

10. Miejsce na ognisko – 2 szt.

- wydzielenie miejsca na ognisko z kamienia polnego lub kostki,
- wokół każdego po 4 ławki wykonane z drewna iglastego, na podstawie z bali drewnianych, całość impregnowana,

Zdjęcie poglądowe:



11. Wykonanie nasadzeń roślinności

- krzewy: dzika róża, kalina, jarzębina – po 5 szt.,
- drzewa: lipa, wiąz - po 3 szt.,
- stworzenie łąki kwietnej o wymiarach: 6x6 m.

12. Montaż oświetlenia solarnego

- lampy solarne z czujnikiem zmierzchu do montażu na elementach małej infrastruktury i drzewach – 6 szt.

13. Wykonanie utwardzonej ścieżki łączącej kontener z wjazdem od drogi krajowej z przystosowaniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

14. Stworzenie pola biwakowego z podłożem trawiastym

- wymiary 20x10 m

15. Dostawa i montaż tablic informacyjnych

- wymiary 80x120 cm – 5 szt., zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

Dokładne miejsce montażu elementów małej infrastruktury oraz nasadzenia roślin do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy.