

Numer sprawy **IZR.271.11.2021**

Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Wińsko
Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu pn.

**Dostawa i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w Orzeszkowie
w ramach projektu „Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie
– budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych”**

Część nr 1 – Dostawa i montaż wyposażenia sportowego			
Lp.	Zakres zamówienia	Jednostka	Ilość
1	Trybuny składane trzyczęściowe min. 147 miejsc, z plastikowymi siedziskami z oparciami, podesty z płyty antypoślizgowej, siedzisko trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dot. badań wydzielania produktów toksycznych, szerokość przejść między rzędami nie mniejsza niż 45 cm, szerokość przejść komunikacyjnych min. 120 cm	kpl	1,00
2	Elektroniczna tablica wyników z zegarem, z wyświetlaczem cyfr o wys. min.15-20 cm, sterowana pilotem, wymiary min. 100x150 cm, wskazywane parametry: min. czas, wyniki, sygnał dźwiękowy	kpl	1,00
3	Drabinki przyściennne pojedyncze 90 x 300 cm, wykonane z drewna, pomalowane lakierem, z możliwością montażu do ściany	szt.	25
4	Siatki ochronne – na oknach, na ścianie szczytowej (piłkochwyty), na antresoli – zwijana, wykonane z polipropylenu, grubość splotu nie mniejsza niż 3 mm	kpl	1,00
5	Sprzęt do gry w koszykówkę - kosze na tablicach z ramą metalową podwieszane do konstrukcji sali składane elektrycznie, z licznikami, 2 kosze z tablicami do treningów, składane, mocowane na ścianach bocznych	kpl	1,00
6	Sprzęt do gry w siatkówkę - 4 słupki aluminiowe, 4 osłony na słupki, 2x siatka	kpl	1,00
7	Stanowisko sędziego (zgodne z normą ITF) - wykonane z profili aluminiowych anodowanych, składane siedzisko polipropylenowe z rozkładanym pulpitem do pisania dla sędziego, pod siedziskiem półka z siatki polipropylenowej na napój, ręcznik itp.	kpl	1,00



8	Linie boiska - należy wykonać oznakowanie poziome linii boisk do koszykówki (wg FIBA) i siatkówki (wg FIVB), farbami poliuretanowymi dwuskładnikowymi z utwardzaczem, trudnościeralnymi.	kpl	1,00
9	Licznik odwiedzających W holu, przy głównym wejściu do budynku, należy zamontować licznik osób. Należy spełnić następujące parametry: - niemechaniczny sposób pomiaru - łączność internetowa z komputerem w celu odczytu danych - rozpoznawanie kierunku ruchu osób - kompatybilna z urządzeniem aplikacja do tworzenia raportów	kpl	1,00

Część nr 2 – Dostawa, montaż i konfiguracja systemu nagłośnieniowego

Lp.	Zakres zamówienia	Jednostka	Ilość
1	System nagłośnieniowy - do obsługi organizowanych imprez, z możliwością sterowania z pomieszczenia inżyniera dźwięku na antresoli. minimalny skład zestawu: - cyfrowy wzmacniacz o mocy 2x250 W, 2 strefowy - analogowy lub cyfrowy mikser audio z procesorem efektowym, 6 wejść MIC/LINE, 5 wejść stereo LINE, 4 wyjścia audio - 6 sztuk głośników 120 W - 2x mikrofon bezprzewodowy	kpl	1,00

Uwaga!

Zamówienie obejmuje również wszelkie akcesoria niezbędne do montażu i prawidłowego funkcjonowania systemu nagłaśniającego oraz pozostałych urządzeń, w tym m.in.: okablowanie, a także instalację i konfigurację sprzętu wraz z konsultacjami akustycznymi. W celu sporządzenia oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik do SWZ. Przy realizacji przedmiotu zamówienia konieczna jest współpraca z Wykonawcą robót budowlanych. Kolorystyka wyposażenie sali gimnastycznej musi być spójna oraz podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.