



UWAGA !

Strop prefabrykowany typu SMART dostarczany wraz z dokumentacją wykonawczą stropu.

Uwzględnić należy podporowe dodatkowe oraz uwzględnić przejścia wentylacji oraz instalacji.

W1 – wieniec obwodowy zbrojony 4 $\phi$ 12, strzemiona  $\phi$ 6 co 20 cm

# UKŁAD PŁYT STROPOWYCH W SYSTEMIE SMART FIRMY KONBET

Obciążenie charakterystyczne przyjęte na strop to:

Obciążenie użytkowe –  $3,5 \text{ kN/m}^2$

Ciężar własny stropu zgodnie z produktem

Ciężar własny stropu zgodnie z producentem

PRACOWNIA PROJEKTOW I INSTALACJI SANITARNYCH ul. Św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax: 66 520-91-13 e-mail: ppj@poczta.onet.pl				Skala 1:50
Nazwa i adres inwestora	Gminia Winisko Plac Wolności 2, 56-160 Winisko			Format 420*690
Nazwa obiektu i lokalizacja	SUW w m. Węgrzecz, nr działki ew. 245 Obręb Węgrzecz, gmina Winisko			Data 12.2020
Tytuł rysunku	Rzut stropu	Nr uprawnień	Podpis	Stadium PB
	Nazwisko	Specjalizacja		Nr rys. A44
Architektura projektant	mgr inż. arch. J. Wołodźnik-Kukliwowska	upr. proj. architektonicznej	WP-01-A-0004-PC/2007-2008	
Architektura nadzorca	mgr inż. arch. Grzegorz T. Janina		71.111/P.2003	
Konstrukcja projektant	mgr inż. Paweł P. Piernik	upr. proj. budowlanej	WP-02-BD-0019/PC/01-19	
Konstrukcja nadzorca	mgr inż. inżynier Paweł P. Piernik		L1S.001/P.198K/16	