

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	TZKNBK IV -543 analogia	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg. na zapr. cem.-wap. (otynkowanego, w części okładzina z płytel)	m3		
		6,00	m3	6,00	
				RAZEM	6,00
2 d.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu od strony ściany wsch. w miejscu prowadzonych robót	m3		
		8,00	m3	8,00	
				RAZEM	8,00
3 d.1	TZKNBK II -202	Wywiezienie materiału z rozbiórek samochodami wywrotkami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem na odl. do 1 km	m3		
		14	m3	14,00	
				RAZEM	14,00
4 d.1	TZKNBK II -203	Wywiezienie materiału z rozbiórek samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km - na dalsze 9km Krotność = 18	m3		
		14	m3	14,00	
				RAZEM	14,00
5 d.1		Oплата za wysypisko	m3		
		14	m3	14,00	
				RAZEM	14,00
2		Ściana fundamentowa - odtworzenie ściany wschodnia			
6 d.2	TZKNBK II -55	Wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1 m w gruncie suchym kat. III	m3		
		<elewacja wschodnia> $(5,95 + 5,50) * 0,70 * 1,50$	m3	12,02	
				RAZEM	12,02
7 d.2	TZKNBK III -24	Układanie betonu na gruncie - w podłożach, polepach, izolacjach poziomych, podłogach itp. o objętości elementu ponad 1.5 m3	m3		
		<elewacja wschodnia> $(5,95 + 5,50) * 1,00 * 0,10$	m3	1,15	
				RAZEM	1,15
8 d.2	TZKNBK IV -57	Mury ścian z kamienia łamanego twardego na zaprawie cementowo-trasowej np. TWM-s ponad 2 m2	m3		
		<elewacja wschodnia> $(5,95 + 5,50) * 0,5 * (0,86 + 0,78) * 0,70$	m3	6,57	
				RAZEM	6,57
9 d.2	TZKNBK IV -271	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.007 m2, zaprawa cementowo-trasowa np. TWM-s	m2		
		<elewacja wschodnia> $(5,95 + 5,50) * 0,5 * (0,86 + 0,44)$	m2	7,44	
				RAZEM	7,44
10 d.2	TZKNBK IV -437	Uzupełnienie rolki murów ogniowych, kolankowych z ceg. budowlanej na zaprawie cem.-wap. poziomej o szer. 1 ceg.	m		
		<elewacja wschodnia> $5,95 + 5,50$	m	11,45	
				RAZEM	11,45
3		Konstrukcje drewniane ściany wschodniej między W5-W6			
11 d.3	TZKNBK V -253 analogia	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wys. zarusztowanej ściany do 10 m	m2		
		$2 * 6,00 * 8,00$	m2	96,00	
				RAZEM	96,00
12 d.3	TZKNBK V -031	Wymiana podwalin dębowych 20x25cm poz. +1.00 elewacja wschodnia na odcinku odtworzonej ściany fundamentowej	m		
		<elewacja wschodnia> $5,95 + 5,50$	m	11,45	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów $11,45 * 0,20 * 0,25$	m3 m3	0,57	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		łączna długość elementów		RAZEM	11,45
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,57
13 d.3	TZKNBK V -036	Wymiana słupów ścian 27x23cm - drewno modrzewiowe pod więzary W5 i W6	m		
		2 * 5,00	m	10,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 2 * 5,00 * 0,27 * 0,23	m3 m3	0,62	
		łączna długość elementów		RAZEM	10,00
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,62
14 d.3	TZKNBK V -036	Wymiana słupów ścian pośrednich 25x20cm - drewno modrzewiowe W5 do W6	m		
		2 * 5,00	m	10,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,52	m3 m3	0,52	
		łączna długość elementów		RAZEM	10,00
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,52
15 d.3	TZKNBK V -043	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - rygle ścian W5. do W6	m		
		12 * 1,40	m	16,80	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 16,80 * 0,15 * 0,18	m3 m3	0,45	
		łączna długość elementów		RAZEM	16,80
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,45
16 d.3	TZKNBK V -030	Wymiana oczepów konstrukcji ryglowej z krawędziaków sosnowych o przekr.do 250 cm2 z zachowaniem odpowiednich połączeń i rozbiórką potrzebnego ostemplowania (w pionie do 6 m) - od W5 do W6	m		
		5,00	m	5,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 5,00 * 0,21 * 0,24	m3 m3	0,25	
		łączna długość elementów		RAZEM	5,00
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,25
17 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 13, 14, 15, 16)			
4		Impregnacja konstrukcji drewnianej ścian - podwalin ściany wschodniej na odcinku odtworzonego fundamentu			
18 d.4	KNR 4-01 0627-06 analogia	Wzmocnienie podwalin strukturalne środkiem np. PU Holzverfestigung	m2		
		(5,95 + 5,50) * 2 * (0,20 + 0,25)	m2	10,31	
				RAZEM	10,31
19 d.4	KNR 4-01 0627-06 analogia	Zabezpieczenie podwalin środkiem np. Boramon C30	m2		
		10,31	m2	10,31	
				RAZEM	10,31