

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomnica-Jedlina

BRANŻA DROGOWA

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Obmiar	
			Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u>		
	45233000-9	<u>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	x	x
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,880
	D 04.00.00	PODBUDOWA	x	x
	D 04.03.01	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u>		
	45233000-9	<u>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	x	x
2	D 04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (nawierzchnie ulepszone)	m2	4 400,00
3	D 04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	4 400,00
	D 04.08.01	<u>WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO – BITUMICZNYMI</u>		
	45233000-9	<u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</u>	x	x
4	D 04.08.01.11	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym średnioziarnistym o uziarnieniu 0/16 mm, kat. ruchu KR 1, mechanicznie.	t	1 068,60
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D 05.03.05	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</u>		
	45233000-9	<u>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	x	x
5	D 05.03.05.42	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego D50 o uziarnieniu 0/16 mm, dla kat. ruchu KR1, w-wa ścieralna, grub. w-wy 4 cm. naw. bit. na odcinku 880 m	m2	4 400,00
	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	D 06.03.01	<u>SCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.</u>		
	45112000-5		x	x
6	D-06.03.01.33	Uzupełnienie poboczy gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem materiałem mmiejscowym	m3	222,00

Opracował: