

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych 0.01725+0.0538	ha	0.071	
				RAZEM	0.071
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm 172.5	m ²	172.500	
				RAZEM	172.500
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z	m ³		
d.1	0239-02	transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III 172.5*0.4	m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
2		PODBUDOWA			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 172.5	m ²	172.500	
				RAZEM	172.500
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-	m ²		
d.2	0104-05	kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 172.5+538	m ²	710.500	
				RAZEM	710.500
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.2	0104-06	szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 172.5+538	m ²	710.500	
				RAZEM	710.500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-03	niu 8 cm 172.5+538	m ²	710.500	
				RAZEM	710.500
3		KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	0.033*203.5	m ³	6.716	
				RAZEM	6.716
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-	m		
d.3	0403-03	wo-piaskowej 203.5	m	203.500	
				RAZEM	203.500
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m		
d.3	0403-08	203.5	m	203.500	
				RAZEM	203.500
4		NAWIERZCHNIA			
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4cm na podsypce cemen-	m ²		
d.4	0511-03	towo-piaskowej 172.5+538	m ²	710.500	
				RAZEM	710.500
5		ELEMENTY DODATKOWE			
12	Kalkulacja	Dostawa i montaż ławek parkowych	szt		
d.5	własna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13	Kalkulacja	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.5	własna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000