

KOSZTORYS OFERTOWY

NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR. EW. 631

w.m. MŁYNKI

Branża drogowa

Lp	Podstawa	Opis	Jednost. obmiaru	ilość	Cena jed.	Wartość
1	D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,240		
2.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 240 mb x 4,20m= 1008m ²	m ²	1008		
3.	KNNR 2-310114-05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² warstwa grub. 16 cm przy pełnym wykonaniu warstwy konstrukcyjnej 240mbx4,20mb=1008m ²	m ²	1008		
4.	D 07.02.01.41 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych	szt	1		
5.	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz aluminiowych znaków drogowych odblaskowych średnich na folii drugiej generacji do gotowych słupków.	szt	1		

Wartość robót kosztorysowych bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

KOSZTORYS OFERTOWY
NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR. EW. 582

w.m. CZAJKÓW

Branża drogowa

Lp	Podstawa	Opis	Jednost. obmiaru	ilość	Cena jed.	Wartość
1	D.01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,215		
2.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 215mb x 5,00 m=1075 m ²	m ²	1075		
3.	KNNR 2- 310114-05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² warstwa grub. 16 cm przy pełnym wykonaniu warstwy konstrukcyjnej 215mb x 5,00m= 1075m ²	m ²	1075		
4.	D 07.02.01.41 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych	szt	1		
5.	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz aluminiowych znaków drogowych odblaskowych średnich na folii drugiej generacji do gotowych słupków.	szt	1		

Wartość robót kosztorysowych bez podatku VAT

Podatek

Ogółem wartość kosztorysowa robót