

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 361201W nr ew, działki 337, 638 na odcinku Ruda Wolińska - Młynki
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Ruda Wolińska
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Woźnica
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Karabin
DATA OPRACOWANIA : maj 2015 r.

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

Data opracowania
maj 2015 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D 01.01.00 Roboty pomiarowe				
1 d.1.1	D 01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach geodezyjnych	km	0.700 = 0.70		
Razem dział: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		D 02.01.00 Wykonanie wykopów				
2 d.2.1	D 02.01.00	Roboty ziemne wraz z wywiezieniem urobku	m ³	2*(700.0*0.50*0.20) <pod poszerzenia> = 140.00		
Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		04.00.00 PODBUDOWY				
3.1		D 04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
3 d.3.1	D 04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2*(700.0*0.50) <pod poszerzenia> = 700.00		
3.2		D 04.03.00 Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych				
4 d.3.2	D 04.03.00	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie podbudowy pod warstwę ścieralną	m ²	700.0*5.0 = 3500.00		
3.3		D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
5 d.3.3	D 04.04.02	Wykonanie obustronnych poszerzeń z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2*(700.0*0.50) <poszerzenie jezdni> = 700.00		
3.4		D 04.08.03 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym				
6 d.3.4	D 04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie, średnia gr. po zagęszczeniu 10 cm	m ³	700.0*5.0*0.10 = 350.00		
Razem dział: 04.00.00 PODBUDOWY						
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
4.1		D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
7 d.4.1	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	700.0*5.0 = 3500.00		
Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE						
5		D 07.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE				
5.1		D 07.02.00 Oznakowanie pionowe				
8 d.5.1	D 07.02.00	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1		
9 d.5.1	D 07.02.00	Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych średnich, folia odblaskowa II generacji	szt.	1		
Razem dział: D 07.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: