

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 361201W nr ew, działki 337, 638 na odcinku Ruda Wolińska - Młynki
 ADRES INWESTYCJI : miejscowość Ruda Wolińska
 INWESTOR : Gmina Wodynie
 ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
 BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Woźnica
 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Karabin
 DATA OPRACOWANIA : maj 2015 r.

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

Data opracowania
 maj 2015 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D 01.01.00 Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	D 01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach geodezyjnych	km		
		0.700	km	0.70	
				RAZEM	0.70
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D 02.01.00 Wykonanie wykopów			
2 d.2.1	D 02.01.00	Roboty ziemne wraz z wywiezieniem urobku	m ³		
		2*(700.0*0.50*0.20) <pod poszerzenia>	m ³	140.00	
				RAZEM	140.00
3		04.00.00 PODBUDOWY			
3.1		D 04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
3 d.3.1	D 04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
		2*(700.0*0.50) <pod poszerzenia>	m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
3.2		D 04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
4 d.3.2	D 04.03.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę ścieralną	m ²		
		700.0*5.0	m ²	3500.00	
				RAZEM	3500.00
3.3		D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego			
5 d.3.3	D 04.04.02	Wykonanie obustronnych poszerzeń z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		2*(700.0*0.50) <poszerzenie jezdni>	m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
3.4		D 04.08.03 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym			
6 d.3.4	D 04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie, średnia gr. po zagęszczeniu 10 cm	m ³		
		700.0*5.0*0.10	m ³	350.00	
				RAZEM	350.00
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
4.1		D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
7 d.4.1	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²		
		700.0*5.0	m ²	3500.00	
				RAZEM	3500.00
5		D 07.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE			
5.1		D 07.02.00 Oznakowanie pionowe			
8 d.5.1	D 07.02.00	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.5.1	D 07.02.00	Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych średnich, folia odbłaskowa II generacji	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00