

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 361210W nr ew. dz. 276 w m. Wola Wodyńska
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Wola Wodyńska
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Woźnica
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Karabin
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

Data opracowania
kwiecień 2015 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D 01.01.00 Roboty pomiarowe				
1 d.1.1	D 01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach geodezyjnych	km	0.24		
1.2		D 01.03.02 Roboty rozbiórkowe				
2 d.1.2	D 01.03.02	Rozebranie nawierzchni brukowej z odcięciem piłą mechaniczną od nawierzchni bitumicznej oraz wywiezienie gruzu	m ²	20.00		
Razem dział: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		D 02.01.00 Wykonanie wykopów				
3 d.2.1	D 02.01.00	Roboty ziemne wraz z wywiezieniem urobku	m ³	140.0		
2.2		D 02.03.00 Wykonanie nasypów				
4 d.2.2	D 02.03.00	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego kat. I-II z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	11.0		
Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		04.00.00 PODBUDOWY				
3.1		D 04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
5 d.3.1	D 04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1009.00		
3.2		D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
6 d.3.2	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	656.50		
3.3		D 04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
7 d.3.3	D 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy z bruku betonem asfaltowym	t	20.0		
3.4		D 04.08.03 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym				
8 d.3.4	D 04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy z bruku kruszywem łamanym 0-31,5 mm	m ³	61.0		
3.5		D 04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
9 d.3.5	D 04.03.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę ścieralną	m ²	1215.00		
Razem dział: 04.00.00 PODBUDOWY						
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
4.1		D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
10 d.4.1	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	1215.00		
Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE						
5		D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1		D 06.03.01 Pobocza z kruszywa naturalnego				
11 d.5.1	D 06.03.01	Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego, po zagęszczeniu gr. 10 cm	m ²	352.50		
5.2		D 10.01.05 Elementy z betonu w jezdni				
12 d.5.2	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	11		
13 d.5.2	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3		
Razem dział: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: