

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 361210W nr ew. dz. 276 w m. Wola Wodyńska
 ADRES INWESTYCJI : miejscowość Wola Wodyńska
 INWESTOR : Gmina Wodynie
 ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
 BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Woźnica
 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Karabin
 DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2015 r.

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

Data opracowania
 kwiecień 2015 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D 01.01.00 Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	D 01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach geodezyjnych	km		
		0.235	km	0.24	
				RAZEM	0.24
1.2		D 01.03.02 Roboty rozbiórkowe			
2 d.1.2	D 01.03.02	Rozebranie nawierzchni brukowej z odcięciem piłą mechaniczną od nawierzchni bitumicznej oraz wywiezienie gruzu	m ²		
		4.0*5.0	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D 02.01.00 Wykonanie wykopów			
3 d.2.1	D 02.01.00	Roboty ziemne wraz z wywiezieniem urobku	m ³		
		140.0	m ³	140.00	
				RAZEM	140.00
2.2		D 02.03.00 Wykonanie nasypów			
4 d.2.2	D 02.03.00	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego kat. I-II z formowaniem i zagęszczeniem	m ³		
		11.0	m ³	11.00	
				RAZEM	11.00
3		04.00.00 PODBUDOWY			
3.1		D 04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
5 d.3.1	D 04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
		170.0*1.5 <poszerzenie jezdni>	m ²	255.00	
		65.0*5.5+44.0 <jezdnia>	m ²	401.50	
		(235.0*0.75)*2 <pobocza>	m ²	352.50	
				RAZEM	1009.00
3.2		D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego			
6 d.3.2	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²		
		170.0*1.5 <poszerzenie jezdni>	m ²	255.00	
		65.0*5.5+44.0 <jezdnia>	m ²	401.50	
				RAZEM	656.50
3.3		D 04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym			
7 d.3.3	D 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy z bruku betonem asfaltowym	t		
		20.0	t	20.00	
				RAZEM	20.00
3.4		D 04.08.03 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym			
8 d.3.4	D 04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy z bruku kruszywem łamanym 0-31,5 mm	m ³		
		61.0	m ³	61.00	
				RAZEM	61.00
3.5		D 04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
9 d.3.5	D 04.03.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę ścieralną	m ²		
		235.0*5.0+40.0	m ²	1215.00	
				RAZEM	1215.00
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
4.1		D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
10 d.4.1	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²		
		235.0*5.0+40.0	m ²	1215.00	
				RAZEM	1215.00
5		D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1		D 06.03.01 Pobocza z kruszywa naturalnego			
11 d.5.1	D 06.03.01	Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego, po zagęszczeniu gr. 10 cm	m ²		
		(235.0*0.75)*2	m ²	352.50	
				RAZEM	352.50
5.2		D 10.01.05 Elementy z betonu w jezdni			
12 d.5.2	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.		
		11	szt.	11	
				RAZEM	11
13 d.5.2	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3