

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 361221W nr ew. dz. 596 w m. Wola Wodyńska - Rosy
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Wola Wodyńska - Rosy
INWESTOR : Gmina Wodynie
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Woźnica
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Karabin
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

Data opracowania
kwiecień 2015 r.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D 01.01.00 Roboty pomiarowe				
1 d.1.1	D 01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach geodezyjnych	km	0.23		
Razem dział: D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		D 02.01.00 Wykonanie wykopów				
2 d.2.1	D 02.01.00	Roboty ziemne wraz z wywiezieniem urobku	m ³	297.0		
2.2		D 02.03.00 Wykonanie nasypów				
3 d.2.2	D 02.03.00	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego kat. I-II z formowaniem i zagęszczeniem	m ³	3.5		
Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		04.00.00 PODBUDOWY				
3.1		D 04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
4 d.3.1	D 04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1568.50		
3.2		D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
5 d.3.2	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	1216.00		
3.3		D 04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
6 d.3.3	D 04.03.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę ścieralną	m ²	1167.00		
Razem dział: 04.00.00 PODBUDOWY						
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
4.1		D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
7 d.4.1	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	1167.00		
Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE						
5		D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1		D 06.03.01 Pobocza z kruszywa naturalnego				
8 d.5.1	D 06.03.01	Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego, po zagęszczeniu gr. 10 cm	m ²	352.50		
5.2		D 10.01.05 Elementy z betonu w jezdni				
9 d.5.2	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	9		
10 d.5.2	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	8		
11 d.5.2	D 10.01.05	Przestawienie hydrantu	szt.	2		
12 d.5.2	D 10.01.05	Montaż rur osłonowych fi 110 mm na istniejących kablach energetycznych w poprzek jezdni wraz z kopaniem rowów w sposób ręczny i zasypaniem z zagęszczeniem	m	7.0		
Razem dział: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: