

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 361221W nr ew. dz. 596 w m. Wola Wodyńska - Rosy
 ADRES INWESTYCJI : miejscowość Wola Wodyńska - Rosy
 INWESTOR : Gmina Wodynie
 ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
 BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Woźnica
 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Karabin
 DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2015 r.

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

Data opracowania
 kwiecień 2015 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D 01.01.00 Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	D 01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach geodezyjnych	km		
		0.230	km	0.23	
				RAZEM	0.23
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D 02.01.00 Wykonanie wykopów			
2 d.2.1	D 02.01.00	Roboty ziemne wraz z wywiezieniem urobku	m ³		
		297.0	m ³	297.00	
				RAZEM	297.00
2.2		D 02.03.00 Wykonanie nasypów			
3 d.2.2	D 02.03.00	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezonego kat. I-II z formowaniem i zagęszczeniem	m ³		
		3.5	m ³	3.50	
				RAZEM	3.50
3		04.00.00 PODBUDOWY			
3.1		D 04.01.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
4 d.3.1	D 04.01.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
		230.0*5.2+20.0 <jezdnia>	m ²	1216.00	
		(235.0*0.75)*2 <pobocza>	m ²	352.50	
				RAZEM	1568.50
3.2		D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego			
5 d.3.2	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²		
		230.0*5.2+20.0	m ²	1216.00	
				RAZEM	1216.00
3.3		D 04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
6 d.3.3	D 04.03.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę ścieralną	m ²		
		230.0*5.0+17.0 <jezdnia>	m ²	1167.00	
				RAZEM	1167.00
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
4.1		D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
7 d.4.1	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²		
		230.0*5.0+17.0 <jezdnia>	m ²	1167.00	
				RAZEM	1167.00
5		D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1		D 06.03.01 Pobocza z kruszywa naturalnego			
8 d.5.1	D 06.03.01	Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego, po zagęszczeniu gr. 10 cm	m ²		
		(235.0*0.75)*2	m ²	352.50	
				RAZEM	352.50
5.2		D 10.01.05 Elementy z betonu w jezdni			
9 d.5.2	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.		
		9	szt.	9	
				RAZEM	9
10 d.5.2	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
11 d.5.2	D 10.01.05	Przestawienie hydrantu	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
12 d.5.2	D 10.01.05	Montaż rur osłonowych fi 110 mm na istniejących kablach energetycznych w poprzek jezdni wraz z kopaniem rowów w sposób ręczny i zasypaniem z zagęszczeniem	m		
		7.0	m	7.0	
				RAZEM	7.0